

Dodatok č.2 k zmluve č.51/2015/PS

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Hruštín**
Obecný úrad Hruštín,
Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Zastúpený vo veciach zmluvných: Ing. František Škapec, starosta obce

IČO: 00314501
IČ DPH: 2020561642
Obchodný register: -
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK47 5600 0000 0040 0655 0001
Telefón: 043/5577111

2. Zhotoviteľ: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený : Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Označenie registra a číslo zápisu : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica odd.Sro, vložka č. 2800/S

IČO : 31631134
IČ DPH : SK2020478229
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : IBAN:SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických: Ing.Terézia Fašánková, výrobný námestník
- vo veciach zmluvných: Ing.Vladimír Gallo, konateľ
Telefón : 045/6949018
Fax : 045/6949028
e-mail: ing.gallo@combin.sk

II. Predmet Dodatku č.2

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.51/2015/PS na stavbu Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín zo dňa 20.4.2017 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s čl. IV bod 4 a 5, čl. V. bod 4, čl. VI. bod 3 a čl. XVI. Bod 1 Zmluvy.

2.2 Týmto dodatkom č.2 sa mení čl. IV. Cena diela bod 1 v znení:

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena diela bez DPH : 430 629,14 €

DPH 20 % : 86 125,83 €

Spolu cena diela s DPH : 516 754,97 €

Slovom: päťstošestnásťtisíc sedemsto päťdesiatštyri 97/100 EUR s DPH

Rozpočet vrátane Zmeny č.2 je Prílohou č.1 tohto Dodatku č.2

- 2.3 Týmto dodatkom č.2 sa upravuje zmena, ktorá vznikla počas realizácie prác na výstavbe diela „Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín“ na stavebnom objekte:

SO 03 – I. etapa – Spevnené plchy + externé kóje

Popis Zmeny č.2 a jej zdôvodnenie je prílohou č.2 tohto Dodatku č.2

III. Záverečné ustanovenia Dodatku č.2

- 3.1 Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.2 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je pre zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.
- 3.3 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č.2 podlieha zverejneniu podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú týmto svoj bezvýhradný súhlas.
- 3.5 Pokiaľ v tomto Dodatku č.2 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
- 3.6 Zmluvné strany v Dodatku č.2 prejavili svoju vôľu slobodne, vážne, určito, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho obsahom na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 Rozpočet vrátane Zmeny č.2
Príloha č.2 Popis Zmeny č.2 a jej zdôvodnenie

V Hruštíne, dňa 28.12.2014

Objednávateľ:

V Banskej Štiavnici, dňa 21.12.2014

Zhotoviteľ:

Mgr. František Škapec
starosta obce

Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti

Stavba ZBERNÝ DVOR NA SEPARÁCIU ODPADU-OBEC HRUŠTÍN

Objekt : SO 03-LETAPA-SPEVNENÉ PLOCHY-EXTERNÉ KÓJE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Odpočít			Rozpočet po zmene č.2			
							Množstvo výmera	Spolu	Množstvo výmera	Spolu	Množstvo výmera	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNÉ PRÁCE													
1	272	45.11.21 12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 1921,60*0,20 = 384,320	m3	384,320	3,09	1 187,55	0,000	0,00	0,000	0,00	384,320	1 187,55
2	001	45.11.24 12220-2203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 249,040	1,85	2 310,72	0,000	0,00	0,000	0,00	1 249,040	2 310,72
3	001	45.11.24 13220-2209	1921,60*0,65 = 1249,040										
4	272	45.11.24 13220-1101	Pripratok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 rýhy na obrubníky a žľaby 184,50*0,40 = 73,800	m3	1 249,040	0,59	736,93	0,000	0,00	0,000	0,00	1 249,040	736,93
5	272	45.11.24 13220-1109	Pripratok za lepkosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	73,800	3,15	232,47	0,000	0,00	0,000	0,00	73,800	232,47
5a		131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3,do 100 m3 8,7*3,7*1,3=41,847 (11,65*2+6,64*2)*1,5*1,38=75,720 rozšáracia doska 11,65*6,64*0,5=38,678	m3	73,800	24,09	1 788,17	0,000	0,00	156,245	3 763,94	156,245	3 763,94
5b			Pozn: položka súvisiaca s Mostovou váhou zapustenou PМОZ8 131201209 Pripratok za lepkosť horn. tr. 3	m3		1,56		0,000	0,00	80,525	125,62	80,525	125,62
6	272	45.11.21 16220-1102	Pozn: položka súvisiaca s Mostovou váhou zapustenou PМОZ8 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (1249,04+73,80)*2 = 2645,680 medziskládka	m3	2 645,680	1,68	4 444,74	0,000	0,00	0,000	0,00	2 645,680	4 444,74
6a		162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 Pozn: položka súvisiaca s Mostovou váhou zapustenou PМОZ8	m3		1,68		0,000	0,00	80,525	135,28	80,525	135,28
7	272	45.11.21 16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 1322,84*2 = 2645,680 ornica	m3	3 030,000	2,30	6 969,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 030,000	6 969,00
8	001	45.11.24 17110-1141	Násypy zhut. z akrychkol. hornin do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty 6,1*3,1*0,3 = 5,673 rozšáracia doska 11,65*6,64*0,2=15,471	m3	1 322,840	5,99	7 923,81	0,000	0,00	21,144	126,65	1 343,984	8 050,46
8a		174101101	Pozn: položka súvisiaca s Mostovou váhou zapustenou PМОZ8 (červenou farbou) Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 6,1*3,1*0,7=13,237 (11,65*2+6,64*2)*1,5*1,38=75,720	m3		3,29		0,000	0,00	88,957	292,67	88,957	292,67

Prehľad rozpoštvých nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu		Odpočít		Rozpočet po zmene č.2		
							Množstvo výmera	Spolu	Množstvo výmera	Spolu	Množstvo výmera	Spolu	
9	272	45.11.24.17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku výkop 1322,84 = 1322,840 ornica 384,32 = 384,320	1 707,160	m3	0,83	1 416,94	0,00	0,000	0,00	1 707,160	1 416,94	
10	272	45.11.21.18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhuňnením	1 921,600	m2	0,45	864,72	0,00	0,000	0,00	1 921,600	864,72	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	27 875,05			27 875,05	0,00		0,00		4 444,16	32 319,21
2 - ZÁKLADY													
10a		274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. B 30 (C25/30) 1*1*3,64*2 = 7,280 1,38*0,3*22,18 = 9,183 roznášacia doska 11,65*6,64*0,3=23,206		m3	131,78		0,00	0,000	0,00	39,669	5 227,58	5 227,58
10b		274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie (6,1*2+3,1*2)*1,3 = 23,920 (8,7*2+3,7*2+8,1*2+3,1*2)*0,38 = 17,936 roznášacia doska (11,65*2+6,64*2)*0,3=10,974		m2	20,76		0,00	0,000	0,00	52,830	1 096,75	1 096,75
10c		274351216	Debnenie základových pásov odstránenie		m2	2,29		0,00	0,000	0,00	52,830	120,98	120,98
10d		274361821	Výstuž slúžujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 16,463*0,07 = 1,152 roznášacia doska 23,206*0,07=1,624		t	1552,47		0,00	0,000	0,00	2,776	4 309,66	4 309,66
			2 - ZÁKLADY spolu:					0,00		0,00		10 754,97	10 754,97
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
11	012	45.21.73.32712-1111	Montáž prefa dielcov oporných alebo obkladových múrov zo železobet. do 5 t ozn.7,8 19 = 19,000	19,000	kus	122,89	2 334,91	0,00	0,000	0,00	0,000	19,000	2 334,91
12	MAT	26.61.12.593.84541R	Oporná stena IZT 211/10 1500/1525/2600 pol.7 15*1,01 = 15,150	15,150	kus	543,05	8 227,21	0,00	0,000	0,00	0,000	15,150	8 227,21
13	MAT	26.61.12.593.84542R	Oporná stena IZX 417/828 1500/1500/2480 pol.8 4,0*1,01 = 4,040	4,040	kus	439,88	1 777,12	0,00	0,000	0,00	0,000	4,040	1 777,12
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	12 339,24			12 339,24	0,00		0,00		12 339,24	12 339,24
5 - KOMUNIKÁCIE													
14	221	45.23.11.56475-211R	Kryt z kameniva-riečny šírka 32-63 mm hr. 15 cm	348,000	m2	18,52	6 444,96	0,00	0,000	0,00	0,000	348,000	6 444,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Odpčet		Rozpočet po zmene č.2			
							Množstvo výmera	Spolu	Množstvo výmera	Spolu		
15	221	45.23.11 56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv.0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	1 254,000	m2	10,73	0,000	0,00	13 455,42	0,00	1 254,000	13 455,42
		ozn.1	348,00 = 348,000									
		ozn.2	1254,00 = 1254,000									
16	221	45.23.11 56485-1111	Podklad zo štrkoady hr. 15 cm	1 254,000	m2	5,84	0,000	0,00	7 323,36	0,00	1 254,000	7 323,36
		ozn.2	1254,00 = 1254,000									
17	221	45.23.11 56486-1111	Podklad zo štrkoady hr. 18-20 cm	35,600	m2	7,57	0,000	0,00	269,49	0,00	35,600	269,49
		ozn.1	35,60 = 35,600									
18	221	45.23.11 56516-6111	Podklad z obalovaného kameniva OKH1 hr. 80 mm š do 3 m	35,600	m2	39,99	0,000	0,00	1 423,64	0,00	35,600	1 423,64
		ozn.1	35,60 = 35,600									
19	221	45.23.14 56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC-1, hr. 12 cm	35,600	m2	13,42	0,000	0,00	477,75	0,00	35,600	477,75
		ozn.1	35,60 = 35,600									
20	272	45.23.12 57311-1111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,5kg/m2	35,600	m2	0,76	0,000	0,00	27,06	0,00	35,600	27,06
		ozn.1	35,60 = 35,600									
21	221	45.23.12 57714-1112	Beťón asfalt. tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH) š.do 3 m hr.5cm	35,600	m2	22,15	0,000	0,00	788,54	0,00	35,600	788,54
		ozn.1	35,60 = 35,600									
22	272	45.23.12 58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	1 254,000	m2	7,01	0,000	0,00	8 790,54	0,00	1 254,000	8 790,54
		ozn.2	1254,00 = 1254,000									
23	MAT	26.61.12 593 811970	Panel cestný IZD 98/10 300x200x18	211,090	kus	307,20	0,000	0,00	64 846,85	0,00	211,090	64 846,85
		ozn.1	209,00*1,01 = 211,090									
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	103 847,61				0,00	103 847,61	0,00		103 847,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
24	221	45.23.12 91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšo s oporou do lôžka z betónu	50,500	m	8,89	0,000	0,00	448,95	0,00	50,500	448,95
		pol.4.5	24,00*26,50 = 50,500									
25	MAT	26.61.11 592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	26,765	kus	4,08	0,000	0,00	109,20	0,00	26,765	109,20


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Odpočet		Rozpočet po zmene č.2	
								Množstvo výmera	Spolu	Množstvo výmera	Spolu
26	MAT	26.61.11.592.174820	Obrubník nájazdový 100x20x10	24.240 kus	5,81	140,83	0,00	0,000	0,00	24,240	140,83
			24,00*1,01 = 24.240								
27	Z21	45.23.12.93511-1211	Osadenie žlabu z bet. tvárimc š. do 80 cm do lôžka z kameniva hr. 10 cm	462.000 m		2.702,70					
28	MAT	26.61.11.592.27712R	Žlabovka odvodňovacia TBM 55/16 500x508x160 ozn.6	233.310 kus	5,85	695,26	0,00	0,000	0,00	462.000	2.702,70
			231,00*1,01 = 233.310							233.310	695,26
29	Z21	45.23.14.98622-4111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	1.992,573 t	1,90	3.785,89	0,00	0,000	0,00	1.992,573	3.785,89
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	7 882,83		7 882,83	0,00	0,000	0,00	0,00	7 882,83
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	151 944,730		151 944,73	0,00	0,000	0,00	15 199,13	167 143,86
			PRÁCE A DODÁVKY M								
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad, zariadení a váh								
30	933	45.45.13.330-1-	Cestná mostová váha typ HEM-LP0 18m-technológia	1.000 kus		23.242,75	0,00	1.000	0,00	0,000	0,00
30a		45.45.13.330-1-2	Mostová váha zapustená PIMOZ8 kus			0,00	0,00	0,000	0,00	1.000	13.455,00
31	933	45.45.13.330-2-	Montáž-uviedenie do prevádzky	1.000 kus		1.660,72	0,00	0,000	0,00	0,000	1.660,72
32	933	45.45.13.330-3-	Úradné overenie SLM-jeden rozsah	1.000 kus		1.855,86	0,00	0,000	0,00	0,000	1.855,86
33	933	45.45.13.330-4-	Stredný roš-ocelový	1.000 kus		2.248,90	0,00	1.000	0,00	0,000	0,00
34	933	45.45.13.330-5-	Externý display-informácia pre vodiča o aktuálnej hmotnosti vozidla								
35	933	45.45.13.330-6-	Cestná váha-obslužný SW s databázou zákazníkov	1.000 kus		1.439,29	0,00	0,000	0,00	0,000	1.439,29
36	933	45.45.13.330-7-	Ocelové nájazdy bez dopravy na miesto určenia	1.000 kus		1.011,66	0,00	0,000	0,00	0,000	1.011,66
37	933	45.45.13.330-8-	Doprava technológií do miesta určenia	1.000 kus		4.227,93	4.227,93	1.000	0,00	0,000	0,00
38	933	45.45.13.330-9-	Žeriavové práce	1.000 kus		2.809,39	0,00	0,000	0,00	0,000	2.809,39
39	933	45.45.13.330-9-1	Spotrebný materiál-kotvenie váhy	1.000 kus		1.965,19	0,00	0,000	0,00	0,000	1.965,19
40	933	45.45.13.330-9-2	Spotrebný materiál-kotvenie nájazdov	1.000 kus		1.010,69	0,00	0,000	0,00	0,000	1.010,69
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad, zariadení a váh spolu:	41 776,84		41 776,84	30 024,04	1.000	0,00	0,000	25 207,80
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	41 776,84		41 776,84	30 024,04				25 207,80
			Za rozpočet celkom	193 721,57		193 721,57	30 024,04				192 351,66



COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 2800/S



Zhotoviteľ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. realizuje stavbu „Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín“ na základe Zmluvy o dielo č.51/2015/PS uzatvorenej v zmysle ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Popis Zmeny č.2 a jej zdôvodnenie

Stavba: Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín

Počas realizácie prác na výstavbe Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín sa vyskytli nepredvídané okolnosti. Ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy medzi objednávateľom (prijímateľ) a zhotoviteľom diela.

Stavebný objekt SO 03 – I. etapa – Spevnené plochy + externé kóje

1. Zmena Cestnej mostovej váhy typ HEM-LP0 18m za Mostovú váhu zapustenú PMOZ8

Pôvodný stav:

V projektovej dokumentácii vypracovanej v roku 2011 ako projekt stavby, bola pre prevádzkovanie Zberného dvoru navrhnutá Cestná mostová váha typ HEM-LP0 18 m s nájzdami. Pri realizácii výkopových prác bolo zistené neúnosné podložie, ktoré nevyhovovalo statickým požiadavkám pre osadenie navrhutej váhy.

Navrhnuté riešenie:

Z hľadiska optimalizácie nového statického riešenia umiestnenia je navrhnutá nová, zapustená mostová váha PMOZ8 vrátane úpravy podložia a základov pre zapustenú váhu.

Zámenou váhy nedôjde k zhoršeniu parametrov, ani zníženiu kvality diela ako takého.

Návrh zmeny položiek pôvodného rozpočtu a rozpočtu po zmene je priložený v Prílohe č.1.

Zmenené technické riešenie výkresovej časti je uvedené v Prílohe č.2.

Stanovisko geológa je uvedené v Prílohe č.3.

Za objednávateľa:
Mgr. František Škapec
Starosta obce

Za zhotoviteľa:
Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti

Za projektanta:
Ing. Ján Bobák,

Za stavebný dozor:
Ing. Ján Bobák