

ZMLUVA O DIELO

č. 01/2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Hruštín
Sídlo : Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín, Slovensko
IČO : 00314501
DIČ : 2020561642
Zastúpený : Mgr. František Škapec
Bankové spojenie : SK47 5600 0000 0040 0655 0001
Telefonický kontakt : +421 905 203 513
E-mail : ocuhrustin@stonline.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : Ing. Jozef Snovák, s.r.o.
Sídlo : Lán 674, 02952 Hruštín, Slovensko
IČO : 36416657
DIČ : 2021868222
IČ DPH : SK2021868222
Zastúpený : Ing. Jozef Snovák
Bankové spojenie : SK65 0900 0000 0051 2954 4685
Telefonický kontakt : +421910837721
E-mail : jozefsnovak@gmail.com

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
 - (a) Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
 - (b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.
 - 2.1.1 **“Dielo”** sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.
 - 2.1.2 **“Projektová dokumentácia”** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
 - 2.1.3 **“Harmonogram prác Zhotoviteľa”** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluva odsúhlasený Objednávateľom.
 - 2.1.4 **“Zmeny”** sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.
 - 2.1.5 **“Vada”** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a obecnými záväznými technickými normami a predpismi.
 - 2.1.6 **“Nedorobok”** je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
 - 2.1.7 **„Komplexné vyskúšanie“** je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Materská škola Hruštín - Prístavba.**
- 3.2 Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.3 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 30.9.2019.

Čl. V Cena Diela

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č.1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH 70 826,01 EUR

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % : 14 165,20 EUR

Cena Diela celkom spolu s DPH : 84 991,21 EUR

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:
- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
 - b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu Diela až po prevzatí celého Diela Objednávateľom faktúrou na základe Objednávateľom poverenej osoby Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok.
- 6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

- 6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.5 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní.

Čl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.

Čl. VIII Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný Protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa, ktorý podpíšu Objednávateľ i Zhotoviteľ.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na Diele počas záručnej doby stanovenej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami. Ak y dohodnutých lehotách Zhotoviteľ všetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.

- 10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na Dielo v trvaní 5 rokov, ktorá začne plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom.
- 10.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutej lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpením od Zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500,-EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobom, akým druhá Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa predchádzajúcej vety po celú dobu vykonávania Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500,-EUR.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska.

Čl. XVI Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán.
- 16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi, sa stanú vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21 dní od obdržania faktúry.

Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:
- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

- 18.5 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- 18.6 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.
- 18.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné.
- 18.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.9 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno (1) podpísané vyhotovenia.

V Hruštine dňa: 01.07.2019

.....

Mgr. František Škapec
Obec Hruštín
Objednávateľ

Ing. Jozef Snovák
Zhotoviteľ

Prílohy: Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : MATERSKÁ ŠKOLA HRUŠTÍN - PRÍSTAVBA						Miesto:
Objekt : SO 01-PRÍSTAVBA						JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Snovák	Dňa: 18.06.2019			
Odberateľ:			IČO:			
			DIČ:	IČ DPH:		
Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o.			IČO: 36416657			
02952 Hruštín			DIČ:	IČ DPH:	SK2021868222	
Projektant:			IČO:			
			DIČ:	IČ DPH:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	24 526,58	1 830,34	26 356,92	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	30 483,00	10 361,86	40 844,86	7	Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:	3 624,23	0,00	3 624,23	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	0,00
5	Súčet:	58 633,81	12 192,20	70 826,01	10	Súčť riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18	Projektové práce 0,00
14					19	
15	Sučť riadkov 11 až 14:		0,00		20	Sučť riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár				pečiarka:	E	Celkové náklady
podpis:					21	Sučť riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 826,01
dátum:					22	DPH 20% z: 70 826,01 14 165,20
					23	DPH 0% z: 0,00 0,00
					24	Sučť riadkov 21 až 23: 84 991,21
				F		0
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiarka:				pečiarka:		

Stavba : MATERSKÁ ŠKOLA HRUŠTÍN - PRISTAVBA
 Objekt : SO 01-PRISTAVBA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	45.11.21 121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m 120,00*0,15 = 18,000	18,000	m3	1,43	25,74
2	272	45.11.21 132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 6,50*2*0,50*1,60 = 10,400 14,24*0,50*1,60 = 11,392 4,55*0,40*1,05 = 1,911 1,05*0,30*1,05 = 0,331 0,40*0,40*1,30 = 0,208 2,70*0,40*1,30 = 1,404	25,646	m3	22,13	567,55
3	272	45.11.21 132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	25,646	m3	1,53	39,24
4	272	45.11.24 162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 medziskládka 25,646 = 25,646	25,646	m3	1,42	36,42
5	272	45.11.21 174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	25,646	m3	3,25	83,35
6	272	45.11.21 181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením 120,00 = 120,000	120,000	m2	0,38	45,60
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				797,90			797,90
2 - ZÁKLADY							
7	002	45.25.21 271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm pod základ.dosku 89,65*0,15 = 13,448 18,00*0,15 = 2,700	16,148	m3	40,33	651,25
8	011	45.25.32 273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 p1,2 18,00*0,15 = 2,700 97,76*0,15 = 14,664	17,364	m3	102,68	1 782,94
9	011	45.25.32 273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie 28,10*0,15 = 4,215 24,60*0,15 = 3,690	7,905	m2	9,76	77,15
10	011	45.25.32 273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	7,905	m2	1,87	14,78
11	011	. . 2 273362026	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 5/5 mm, oko 150x150 mm 144,82*2 = 289,640	289,640	m2		0,00
12	011	. . 2 274271226	Základové pásy z DT 50x25x30 s betónovou výplňou 6,40*2*0,30*0,25 = 0,960 14,44*0,30*0,25 = 1,083 2,75*0,30*0,25+1,80*0,30*0,50 = 0,476 0,50*0,30*0,25 = 0,038 2,20*0,30*0,50 = 0,330	2,887	m3	149,67	432,10
13	011	45.25.32 274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 6,50*0,50*1,35*2 = 8,775 14,24*0,50*1,35 = 9,612 4,55*0,40*0,80 = 1,456 1,05*0,30*1,30+0,40*0,40*1,30 = 0,618 2,70*0,40*0,80 = 0,864	21,325	m3	97,58	2 080,89
14	011	. . 2 274362011	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	0,144	t	786,54	113,26
2 - ZÁKLADY spolu:				5 152,37			5 152,37
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
15	011	45.25.50 311272336	Murivo presne porobet tvárnice Ytong, 300mm, P2-500 6,50*3,15*0,30*2-1,458 = 10,827 14,44*3,024*0,30-6,048 = 7,052	17,879	m3	138,47	2 475,71
16	014	45.25.50 317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehliami na maltu MC	0,830	m3	218,71	181,53
17	011	45.25.32 317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 p1 0,30*0,40*2,40 = 0,288	0,288	m3	115,46	33,25
18	011	45.25.32 317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie 0,40*2,40*2+0,30*2,40 = 2,640	2,640	m2	15,79	41,69
19	011	45.25.32 317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	2,640	m2	4,95	13,07
20	011	45.25.50 317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12 statika-pol.č.2 0,06164 = 0,062	0,062	t	274,96	17,05
21	011	45.25.50 317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22 statika pol.č.1 0,71741 = 0,717	0,717	t	250,49	179,60
22	MAT	27.10.70 133 843300	Tyč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 120	0,068	t	894,00	60,79

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
23	MAT	27.10.70 133 843400	0,06164*1,10 = 0,068 Týč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 160 0,71741*1,10 = 0,789	0,789 t		925,00	729,83
24	014	45.25.50 317944311	Valcované nosníky osádzované do pripravených otvorov do č. 12 z5,6 0,07005+0,02335 = 0,093 8% 0,093*0,08 = 0,007	0,100 t		1 082,49	108,25
25	014	45.25.50 340239235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm 1,00*2,05*2 = 4,100	4,100 m2		23,49	96,31
26	014	45.25.50 340239248	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách hr. 450 mm 0,60*2,10 = 1,260	1,260 m2		57,84	72,88
27	011	45.25.50 342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 1,90*3,40-4,455 = 2,005 1,80*2,70 = 4,860	6,865 m2		16,25	111,56
28	011	45.25.50 342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 2,40*3,20-1,58 = 6,100 2,30*3,40 = 7,820	13,920 m2		20,98	292,04
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 413,56			4 413,56
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
29	014	45.25.50 413232211	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky do 150 mm	14,000 kus		3,85	53,90
30	011	45.25.32 417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 v1 0,30*0,15*16,50 = 0,743	0,743 m3		111,69	82,99
31	011	45.25.32 417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 0,15*16,50*2 = 4,950	4,950 m2		7,11	35,19
32	011	45.25.32 417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,950 m2		2,56	12,67
33	011	45.25.32 417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov ,prekladov BS: 500 (10505) statika v.č.02 0,11235 = 0,112	0,112 t		1 289,45	144,42
34	000	45.00.00 43.411	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu - rameno (m2 pôdorysnej plochy ramena) 1,20*1,45 = 1,740	1,740 m2		114,00	198,36
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				527,53			527,53
5 - KOMUNIKÁCIE							
35	272	45.23.12 596841111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z lepiacej malty p2 18,00 = 18,000	18,000 m2		14,56	262,08
36	MAT	26.61.11 592 479100	Dlažba vymývaná s protišmyk.úpravou 40x40x4 18,00*1,02 = 18,360	18,360 m2		28,40	521,42
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				783,50			783,50
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
37	011	45.41.10 612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreš (2,25+2,85)*2*3,10-8,91 = 22,710 (6,20*2+14,40)*3,10-24,615 = 58,465 6,60*4*0,25 = 6,600 2,40*2,70+0,60*2,10 = 7,740 7,80*0,45*3 = 10,530 2,10*4+2,70*3,10*2-3,16 = 21,980 5% 128,025*0,05 = 6,401	134,426 m2		12,92	1 736,78
38	011	45.41.10 612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	134,426 m2		2,70	362,95
39	011	. . 6 622401230	Omietka vonk. stien tenkovrstvová CAPAROLL CAPATECT BASIC ALFA so základom hr. 2.0mm 7,60*3,655*2-4,86 = 50,696 15,44*3,21-20,16 = 29,402 5% 80,098*0,05 = 4,005	84,103 m2		12,98	1 091,66
40	011	. . 6 622408210	Omietka vonk. stien tenkovrstvová mozaiková CAPAROLL CAPSATONE-komplet sokel 15,44*0,55 = 8,492 6,70*0,60 = 4,020 6,70*0,40 = 2,680 5% 15,192*0,05 = 0,760	15,952 m2		22,64	361,15
41	011	. . 6 625258115	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 lepený celoplošne bez priokt. hr. izol. 150 mm sokel (6,50*2+15,24)*0,60*1,05 = 17,791	17,791 m2		53,49	951,64
42	011	. . 6 6252592311	Kontaktný zatepľovací systém fasád. polystyrénu Greywall hr. 200 mm zatík. kotvy-komplet 80,098 = 80,098 odpočet minerál vlna -7,31 = -7,310 5%	76,427 m2		31,49	2 406,69

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			72,788*0,05 = 3,639				
43	011	6 625259619	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 200 mm zatlk. kotvy-komplet 2,00*3,655 = 7,310 5% 7,31*0,05 = 0,366	7,676 m2		62,98	483,43
44	011	6 631312651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm p1 89,65*0,06 = 5,379	5,379 m3		127,42	685,39
45	011	45.25.32 631319151	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	5,379 m3		25,89	139,26
46	011	45.25.32 631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	5,379 m3		8,15	43,84
47	011	6 631362152	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm p1 89,65 = 89,650	89,650 m2		2,85	255,50
48	011	6 632472110	Samonivelizačná podl. hmota -poter hr. 10 mm p2 18,00 = 18,000	18,000 m2		15,68	282,24
49	011	45.42.11 641991831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	4,000 kus		44,00	176,00
50	011	45.42.11 642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	5,000 kus		21,00	105,00
51	MAT	28.12.10 553 309360	Zárubňa oceľová 80x197 vr.náteru	5,000 kus		42,60	213,00
52	011	45.42.11 642942831	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	1,000 kus		53,00	53,00
53	011	45.42.11 642992830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	1,000 kus		53,00	53,00
54	011	45.42.11 648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	9,600 m		4,60	44,16
55	MAT	20.30.13 611 9A0105	Parapeta vnútorná šir.300 mm 9,60*1,05 = 10,080	10,080 m		28,70	289,30
56	MAT	25.23.14 611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou pár (ks) 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	4,000 kus 9 749,99		4,00	16,00 9 749,99
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
57	003	45.25.10 941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m 31,80*2,50 = 79,500	79,500 m2		1,75	139,13
58	003	45.25.10 941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	79,500 m2		1,00	79,50
59	003	45.25.10 941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	79,500 m2		0,89	70,76
60	003	45.25.10 941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m lešenie vnútorné 93 = 93,000	93,000 m2		3,74	347,82
61	011	45.45.13 952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	93,000 m2		2,60	241,80
62	013	45.11.11 962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 1,80*2,70 = 4,860	4,860 m2		3,60	17,50
63	013	45.11.11 967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC 10,20*0,45*4 = 18,360 2,70*0,15*2 = 0,810 5,10*0,92 = 4,692 5,10*0,30 = 1,530	25,392 m2		3,80	96,49
64	013	45.11.11 968061113	Vyvesenie alebo zavesenie kridiel okien nad 1,5 m2	4,000 kus		0,48	1,92
65	013	45.11.11 968062357	Demontáž rámov okien nad 4 m2 /pre spätnú montáž/ 2,40*2,10*4 = 20,160	20,160 m2		4,20	84,67
66	013	45.11.11 971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm 0,90*2,10*0,30 = 0,567	0,567 m3		38,10	21,60
67	013	45.11.11 971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm 2,40*0,60*0,45*4 = 2,592	2,592 m3		43,30	112,20
68	013	45.11.11 971033691	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. nad 90 cm 0,90*2,10*0,92 = 1,739	1,739 m3		64,12	111,50
69	013	45.11.11 973031336	Vysek. kápiex v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 45 cm	23,000 kus		12,98	298,50
70	013	45.11.11 973031812	Vysek. kápiex pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 10 cm 2,70 = 2,700	2,700 m		5,29	14,28
71	013	45.11.11 973031813	Vysek. kápiex pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm 2,05*4 = 8,200 2,70*2 = 5,400	13,600 m		9,00	122,40
72	013	45.11.11 973031824	Vysek. kápiex pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 30 cm 2,70*2 = 5,400	5,400 m		12,95	69,90
73	013	45.11.11 973031825	Vysek. kápiex pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 45 cm 2,70 = 2,700	2,700 m		14,89	40,20
74	013	45.11.11 978071421	Osek. omietky,izol. dos. hr. nad 5 cm nad 1 m2 15,50*4,00 = 62,000	62,000 m2		7,11	440,82
75	013	45.11.11 979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	22,477 t		11,25	252,80
76	013	45.11.11 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	22,477 t		10,94	245,90
77	013	45.11.11 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 22,477*4 = 89,908	89,908 t		0,32	28,76
78	013	45.11.11 979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	22,477 t		10,00	224,77
79	013	45.11.11 979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 22,477*8 = 179,816	179,816 t		1,10	197,80
80	013	45.11.11 979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	22,477 t		18,95	425,90
81	011	45.21.6* 998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	174,116 t		7,15	1 244,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 932,07			4 932,07
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				26 356,920			26 356,92

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
82	711	45.22.20 711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. p1 89,65 = 89,650	89,650	m2	2,20	197,23
83	MAT	6 628 2C04271	Pás asfaltový Bituelast 89,65*1,15 = 103,098	103,098	m2	4,98	513,43
84	711	45.22.20 711251123	Penetrácia podkladu DEKPRIMER vr.dodávky p1 89,65*1,10 = 98,615	98,615	m2	2,76	272,18
85	711	45.22.20 998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	9,828 1 011,34	%	2,90	28,50 1 011,34
713 - Izolácie tepelné							
86	713	45.32.11 713121111	Montáž tep. izolácie podláh polozenie p1 89,65 = 89,650	89,650	m2	0,80	71,72
87	MAT	2 283 1BA221	Doska izolačná Isover eps 100 S-12 hr.120mm 1000x500mm 89,65*1,05 = 94,133	94,133	m2	9,00	847,20
88	713	45.32.11 713151121	Montáž tep. izolácie striech šikmých klad. volne pod krokvy rohože, pásy, dosky s1 99,50*3 = 298,500	298,500	m2	0,95	283,58
89	MAT	26.82.16 631 411710	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 6 cm s1 99,50*1,05 = 104,475	104,475	m2	3,05	318,65
90	MAT	26.82.16 631 411780	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm s1 99,50*2*1,05 = 208,950	208,950	m2	7,53	1 573,39
91	713	45.32.11 7131914101	Parozábrana s reflexnou hliníkov. fóliou vr.dodávky s1 99,50*1,05 = 104,475	104,475	m2	5,11	533,87
92	713	45.32.11 998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	36,284 3 679,21	%	1,40	50,80 3 679,21
731 - Kotelne							
93	731	7 731-1	Vykurovanie /samostatný rozpočet/ 731 - Kotelne spolu:	1,000 2 060,92	kpl	2 060,92	2 060,92 2 060,92
762 - Konštrukcie tesárske							
94	762	45.22.11 762332110	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2 8,50+2,10+4,50+1,15 = 16,250	16,250	m	6,15	99,94
95	762	45.22.11 762332140	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2 14,00+14,20+14,40+16,60+14,80+15,0*2+15,40+15,60+15,80+16,10+16,40 = 183,300	183,300	m	11,84	2 170,27
96	762	45.22.11 762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz s1,2 99,50+42,90 = 142,400	142,400	m2	4,15	590,96
97	762	45.22.11 762342204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm s1,2 99,50+42,90 = 142,400	142,400	m2	1,65	234,96
98	762	45.22.11 762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv 8,25+0,127+0,0565 = 8,434 3,42+0,356 = 3,776	12,210	m3	54,28	662,76
99	762	45.42.13 762712130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 224 do 288 cm2 0,2*10 = 2,000 0,10*2 = 0,200	2,200	m	14,65	32,23
100	762	45.42.13 762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	0,050	m3	31,89	1,59
101	MAT	20.30.20 605 000000	Dodávka reziva hobl'ovaného 12,26 = 12,260 8%	13,241	m3	295,00	3 906,10
102	762	45.42.13 998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 762 - Konštrukcie tesárske spolu:	76,988 8 029,86	%	4,30	331,05 8 029,86
763 - Konštrukcie - drevostavby							
103	763	45.41.10 763132421	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF RED 15 mm-komplet 89,64+3,24 = 92,880 2%	94,738	m2	27,38	2 593,93
104	763	45.42.13 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	43,823 2 891,93	%	6,80	298,00 2 891,93
764 - Konštrukcie klampiarske							
105	700	45.00.00 764.110	Strešná krytina falcovaná Lindab Seamline Durafrost vr.montáže a strešných doplnkov	147,800	m2	28,56	4 221,17

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			s1,2 147,80 = 147,800				
106	764	45.22.13 764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	9,600	m	1,10	10,56
107	764	45.22.13 764711115	Oplechovanie parapetov rš 330 poplast plech	9,800	m	1,75	17,15
108	764	45.22.13 764751113	Rúry odkvapové d 125 mm poplast plech	4,300	m	14,21	61,10
109	764	45.22.13 764751122	Spodný diel rúry odkvapú d 125 mm	1,000	kus	16,10	16,10
110	764	45.22.13 764751133	Koleno rúry odkvapovej d 125 mm	1,000	kus	13,54	13,54
111	764	45.22.13 764751143	Výtokové koleno odkvapové d 125 mm	1,000	kus	18,44	18,44
112	764	45.22.13 764761152	Žľab pododkvapný rš 400 poplast plech	19,400	m	13,02	252,55
113	764	45.22.13 764761172	Čelo žľabu	2,000	kus	2,98	5,96
114	764	45.22.13 764761232	Kotlík žľabový	1,000	kus	7,89	7,89
115	764	. . 7 764981015	Separáčna vrstva nepieskovaná lapenka vr.dodávky,montáže	149,520	m2	2,80	418,66
			s1,2 142,40*1,05 = 149,520				
116	764	. . 7 764981020	Kontaktná vysokodifúzna fólia pod strešnú krytinu vr.dodávky	149,520	m2	2,56	382,77
117	764	45.22.13 998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	54,259	%	1,60	86,81
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	5 512,74			5 512,74
		766 - Konštrukcie stolárske					
118	700	45.00.00 766.122	Obklad stropu podhľadové dosky hr. 15mm s dreveným podkladným roštom a povrch.úpravou-komplet	33,480	m2	46,71	1 563,85
			s2 31,00*1,08 = 33,480				
119	763	45.41.10 766.220	Obklad nosníkov vr.montáže,dodávky-komplet pzn.St1,2	22,900	m	5,60	128,24
120	766	. . 7 766441810	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm	9,600	m	0,96	9,22
			2,40*4 = 9,600				
121	766	45.42.11 766661112	Montáž dvier kompl. otvá. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	8,00	16,00
122	MAT	20.30.11 611 6A0130	Dvere vnút hl pl 80/197 vr.kovania-komplet ozn.IV	2,000	kus	167,40	334,80
123	766	45.42.11 766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	3,000	kus	19,87	59,61
124	MAT	20.30.11 611 653320	Dvere vnútor. s pož. odoln. 80x197 vr.kovania-komplet ozn.III	3,000	kus	390,00	1 170,00
125	766	45.42.13 998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	32,817	%	0,60	19,69
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	3 301,41			3 301,41
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
126	700	45.00.00 767.117	Exteriérová rohož DIPLOMAT 517 typ GB 1600/1000 vr.rámu-komplet ozn.Z2	1,000	kus	678,00	678,00
127	700	45.00.00 767.118	Interiérová rohož DIPLOMAT 517 typ RB 1600/1000 vr.rámu-komplet ozn.Z3	1,000	kus	624,00	624,00
128	700	45.00.00 767.153	Zábradlie rovné z profilovej ocele s madlom	18,500	m	167,50	3 098,75
129	700	45.00.00 767.161	vr.montáže,dodávky.povrch.úpravv-komplet ozn.Z1				
			Prechodový podlahový hliníkový profil samolepiaci vr.dodávky,montáže-komplet	7,920	m	6,70	53,08
			z4 2,40*3*1,10 = 7,920				
130	700	45.00.00 767.575	Dvere hliníkové dvojkrídlové 1800/2000+700	1,000	kus	2 240,00	2 240,00
			vr.montáže,dodávky.kovania,zasklenia.zárubne-komplet ozn.I				
131	700	45.00.00 767.871	Dvere plastové dvojkrídlové 1800/2000+700	1,000	kus	1 720,00	1 720,00
			vr.montáže,dodávky.zasklenia.kovania.zárubne-komplet ozn.II				
132	767	45.42.11 767631335	Montáž okien plastových	4,000	kus	61,00	244,00
133	767	45.42.12 767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg statika	18,840	kg	2,24	42,20
			18,84 = 18,840				
134	767	45.42.12 767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg statika	55,650	kg	1,10	61,22
			24,25+31,40 = 55,650				
135	MAT	28.11.23 553 000020	Oceľové konštrukcie statika-pol.č.3,4,5	81,939	kg	2,80	229,43
			24,25+31,40+18,84 = 74,490				
			10%				
			74,49*0,10 = 7,449				
136	767	45.42.12 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	89,907	%	0,80	71,93
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	9 062,59			9 062,59
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
137	771	45.43.12 771444113	Montáž soklov keramických rovných do flexib.lep.do 12cm (14,44+6,20+2,25+2,50)*2-13,11 = 37,670	40,370	m	3,25	131,20
			0,45*3*2 = 2,700				
138	771	45.43.12 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu p1	89,650	m2	15,14	1 357,30
			89,65 = 89,650				
139	MAT	26.30.10 597 641660	Dlaž. keramická protišmyk. 300x300x8 /cena orientačná/	103,359	m2	13,98	1 444,96
			93,69 = 93,690				
			10%				
			96,69*0,10 = 9,669				
140	771	45.43.12 771589795	Pripl. za škárovanie	93,690	m2	0,24	22,49
			4,04+89,65 = 93,690				
141	MAT	. . 2 245 5K0231	Hmota škárovacia bal.5 kg	10,000	kg	2,39	23,90
142	771	45.43.12 998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	29,799	%	3,80	113,24
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	3 093,09			3 093,09

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
783 - Nátery							
143	783	45.44.22 783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	43,500	m2	1,91	83,08
144	783	45.44.22 783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	341,760	m2	3,94	1 346,55
142,40*2,40 = 341,760							
145	783	45.41.10 783812101	Nátery omietok stien olejové umývateľné	65,540	m2	7,62	499,43
6,20*2*2,00 = 24,800							
14,44*2,00 = 28,880							
5,10*2*2,00 = 20,400							
00,45*2,00*6 = 5,400							
0,25*1,40*8 = 2,800							
-16,74 = -16,740							
146	783	7 783894612	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr.	92,880	m2	2,00	185,76
2x							
m118,119							
92,88 = 92,880							
783 - Nátery spolu:				2 114,79			2 114,79
784 - Maľby							
147	784	45.44.21 784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m steny	74,982	m2	1,16	86,98
(128,025-65,54)*1,20 = 74,982							
784 - Maľby spolu:				86,98			86,98
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				40 844,860			40 844,860
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
148	921	2 21-1	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	3 624,23	3 624,23
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				3 624,23			3 624,23
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 624,23			3 624,23
Za rozpočet celkom:				70 826,01			70 826,01