

Zmluva o dielo č. 01/05/2020

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991
Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Hruštín
Sídlo: Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Zastúpená: Mgr. František Škapec, starosta obce
IČO: 00314501
DIČ: 2020561642
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK47 5600 0000 0040 0655 0001
Tel, fax: 043 5577111
E-mail: ocuhrustin@stonline.sk

OBECNÝ ÚRAD V HRUŠTÍNE	
Číslo spisu: 04HKAUS-52020/404	Došlo dňa: 27.7.2020
Registračný znak: AS4	Znak hodnoty: 10
Prílohy: -	Vybavuje: Mgr. Škapec

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VAAT spol. s r.o.
Sídlo: Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina
V zastúpení: Miroslav Beňko – konateľ spoločnosti
IČO: 45585954
IČ DPH: SK2023052867
DIČ: 2023052867
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Žilina
IBAN: SK09 7500 0000 0040 1155 2642
Tel,: +421 905 722403
e-mail: vaat@vaat.sk
Zapísaný v: OR Žilina, oddiel Sro, c. 53026/L

Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „Multifunkčné ihrisko miestna časť Vaňovka“ podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1.
 - a) Projektovej dokumentácie
 - b) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
 - c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.

- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Miesto plnenia : obec Hruštín
Termín realizácie: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.5. Termín ukončenia a odovzdania diela sa predĺži o dobu po ktorú zhotoviteľ nezávisle na svojej vôli z dôvodu vyššej moci, za ktorú sa považuje dažď, následky dažďa, teplota ovzdušia pod 5° Celzia, nemohol pokračovať v plnení zmluvy. Doba trvania nepriaznivých klimatických podmienok budú zmluvné strany odsúhlasovať v stavebnom denníku.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	52 234,13 EUR
DPH 20%	10 446,83 EUR
Cena spolu s DPH	62 680,96 EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce.
- 4.7. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
- 5.2. Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká po ukončení častí Diela (objektov).
- 5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti, ktorá bude stanovená v zmysle Obchodného zákonníka odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka častí diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávateľa na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatná. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie častí diela objednávateľom.
- 5.6. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručeníu tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.7. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.
- 5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo (Čl. 4, bod 4.1) uhradí objednávateľ do 30 dní po odstránení zjavných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zadržaná suma“).
- 5.9. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ najskôr deň nasledujúci po odstránení zjavných väd a nedorobkov. Vystavenie tejto faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany zhotoviteľa.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka

začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela). Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa výkazu výmer, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
 - 8.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
 - 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične.
 - 8.1.3. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
 - 8.1.4. Objednávateľ určí stavebný alebo technický dozor objednávatľa, ktorý bude vykonávať na stavbe zástupcu objednávatľa. Je povinný a oprávnený robiť zápisy v stavebnom denníku, preberať a osúhlasovať vykonanú prácu zhotoviteľa, podpisovať súpisy vykonaných prác a dodávok, podpisovať protokoly obhliadky skrytých prác.
- 8.2. Realizácia:
 - 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
 - 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
 - 8.2.3. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 - 8.2.4. Zhotoviteľ musí urobiť také bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.

- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a presne vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky, nakoľko pri výstavbe dôjde ku kontaktu s existujúcimi podzemnými sieťami.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
 - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom
 - z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.2. Prípadné ďalšie spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, a doklady o likvidácii odpadu (ak je relevantné). Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 10.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecnými záväznými normami a predpismi.
- 10.9. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.10. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.11. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.11. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Vedenie stavebného denníka bude vedené vo formáte .doc, .docx e-mailovou komunikáciou (zhotoviteľ – objednávateľ (stavebný dozor)). Odsúhlasené denné záznamy budú uložené v .pdf súbore. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 24 hodín.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Stavebný alebo technický dozor objednávateľa je povinný prevziať súpis vykonaných prác a dodávok a svojim podpisom odsúhlasiť vykonané práce najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia súpisu vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ je oprávnený doručiť zástupcovi objednávateľa (stavebný alebo technický dozor) súpis vykonaných prác a dodávok e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonanými prácami, svoj nesúhlas zapíše do stavebného denníka najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia súpisu vykonaných prác a dodávok.
- 11.5. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.7. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.8. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.9. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

- 11.10. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1(jeden) exemplár.
- 12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4. Neoddeliteľnou prílohou č.1 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom ...

Krycí list rozpočtu

Stavba Multifunkčné ihrisko Miestna časť Vaňovka

Objekt Stavebné úpravy

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2019-032

Spracoval:

Dňa

13.5.2020

Odberateľ: Obec Hruštín

lco.

DỊCH:

Projektant: PROX - Ing. Bobák

||čö;

DİÇ:

Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.

ČO: 45585954

DIC: 2023052867

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	39 743,63	294,91	40 038,54	6	Ostatné náklady	
2	PSV	4 325,02	7 870,57	12 195,59	7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu			52 234,13	10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]			17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	52 234,13
					22	DPH 20% z	52 234,13 10 446,83
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	62 680,96
					F		

Odberateľ

26 Derivates

Odberteľ: Obec Hruštín

Projektant: PROX - Ing. Bobák

Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.

Stavba Multifunkčné ihrisko Miestna časť Vaňovka

Objekt Stavebné úpravy

Ks:

Dátum:

13.5.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 266,26	10,40	2 276,66		
ZÁKLADY	4 717,70		4 717,70	71,3900	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 093,10		2 093,10	19,8100	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	44,23		44,23	2,4600	
SPEVNENÉ PLOCHY	3 780,15	244,11	4 024,26	189,4900	
OSTATNÉ PRÁCE	25 879,50	40,40	25 919,90	98,8700	
PRESUNY HMŔT	962,69		962,69		
Práce HSV	39 743,63	294,91	40 038,54	382,0200	
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 229,63	7 870,57	11 100,20	8,8700	
NÁTERY	1 095,39		1 095,39	0,0400	
Práce PSV	4 325,02	7 870,57	12 195,59	8,9100	
Celkom v EUR	44 068,65	8 165,48	52 234,13	390,9300	

Odberteľ: Obec Hruštín

Projektant: PROX - Ing. Bobák

Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.

Dátum:

13.5.2020

Zákazka Multifunkčné ihrisko Miestna časť Vaňovka

Objekt Stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101121	Odstránenie ornice do 100 m ³ s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m	m ³	89,280		1,50	133,92		
		28.80*15.50*0.20		89,280					
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	148,779		2,50	371,95		
		"ihrisko-časť odkopu							
		(28.75*7*(0.55+0.85)/2)		140,875					
		"príst.chodník							
		(15.20*0.52)		7,904					
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	148,779		0,72	107,12		
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	2,000		8,94	17,88		
		"pre osad.stĺpov							
		(1.0*1.0*1.0)*2		2,000					
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	2,000		0,78	1,56		
6	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	11,583		22,40	259,46		
		"drenáž							
		(6.79*2+14.855*2+6.855*2)*0.30*0.30		5,130					
		(13.35*2+21.10)*0.45*0.30		6,453					
7	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	11,583		2,93	33,94		
8	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	37,982		0,95	36,08		
		"ihrisko							
		(4.625*0.85*0.60)+(1.0+3.25+1.10+4.625)*0.85*0.46		6,259					
		(4.625*0.85*0.50)+(0.85+0.75+3.25)*0.85*0.80		5,264					
		(4.625*0.85*0.65)		2,555					
		(12.45*0.85*0.65)+(12.55*0.85*0.60)		13,279					
		(25.0*0.85*0.50)		10,625					
9	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	37,982		0,95	36,08		
10	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - požitie pre úpravu okolia ihriska	m ³	77,424		1,49	115,36		
		"ornica							
		89.28		89,280					
		"zatravn.							
		-59.28*0.20		- 11,856					
11	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	116,620		1,58	184,26		
		"drenáž, pásy, pätky							
		11.583+20.071+0.50		32,154					
		"odkop- násyp							
		148.779-64.313		84,466					
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	116,620		0,64	74,64		

13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "rozšír.rýh základov (2.0+11.583+37.982)-(11.583+20.071+0.50)	m3	19,411	2,87	55,71		
14	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu (24.50*7.0*(0.50+0.25)/2)	m3	64,313	10,75	691,36		
15	180405114	Založenie trávniku výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 - (25.0+14.50+9.875)*1.20	m2	59,250	2,48	146,94		
16	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,000	5,20	10,40	0,001	0,002
1		ZEMNÉ PRÁCE		2 266,26	10,40	2 276,66		
2		ZÁKLADY						
17	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 26.75*13.50	m2	361,125	0,26	93,89		
18	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20 (25.0*0.35*0.80)+(12.45*0.35*0.60)+(12.55*0.35*0.65) (4.625*0.35*0.80)+(1.20*2+3.25)*0.35*0.85+(4.625*0.35*0.75) (4.625*0.35*0.80)+(1.35*2+3.25)*0.55*0.35+(4.625*0.35*0.60)	m3	20,071	95,83	1 923,42	2,193	44,017
19	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie (25.0*0.80)*2+(12.45*0.60)*2+(12.55*0.65)*2 (4.625*0.80)*2+(1.20*2+3.25)*0.85*2+(4.625*0.75)*2 (4.625*0.80)*2+(1.35*2+3.25)*0.55*2+(4.625*0.60)*2	m2	114,693	9,70	1 112,52	0,001	0,077
20	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	114,692	3,05	349,81		
21	275313621	Betón základových pätiiek prostý triedy C 20/25 (0.50*0.50*1.0)*2	m3	0,500	102,99	51,50	2,212	1,106
22	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce (4*0.50*1.0)*2	m2	4,000	9,70	38,80	0,001	0,003
23	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	4,000	3,05	12,20		
24	212752121	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrkovým lôžkom a obsypom vr. dod. materiálu	m	57,200	6,93	396,40	0,243	13,882
25	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrkovým lôžkom a obsypom vr. dod. materiálu	m	47,800	12,47	596,07	0,257	12,303
26	212971110	Opláštenia trativodov z geotextílie - dodávka a montáž (57.20+47.80)*1.50*1.15	m2	181,125	0,79	143,09		
2		ZÁKLADY		4 717,70		4 717,70		71,390
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
27	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm (25.0*0.25*0.50)+(12.45*0.25*0.50)+(12.55*0.25*0.75) (4.625*0.25*0.50)*2+(1.20*2+3.25)*0.25*0.25 (4.625*0.25*0.50)+(1.35*2+3.25)*0.25*0.50	m3	9,866	143,68	1 417,49	1,956	19,302
28	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 9.866*0.051	t	0,503	1 342,71	675,61	1,002	0,504
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		2 093,10		2 093,10		19,810

44	589116121	Volejbalová sada - dodávka a montáž	kpl	1,000	890,00		890,00	0,163	0,163
45	589116121	Hliníková brána rozm. 3000/2000 mm, pevne zabudovaná s možn. demontáže - dodávka a montáž - ozn. 3 "ozn.3 2	m2	2,000	790,00		1 580,00	0,163	0,326
46	589116122	Konštrukcie a práce - HZS, pomocné práce pri montáži vybavenia ihriska	hod	30,000	12,00		360,00	0,163	4,89
47	589116122	Mantinelový systém v.1200mm,z pozink.profilov výplň preglejka hr. 18 mm,bezp.madlo vr.1-krídl. a 2-krídl. bránky - dodávka a montáž - ozn.1 "ozn.1 69*1.00	m2	69,000	172,00		11 868,00	0,163	11,247
48	589116120	Dodávka a montáž pružná podložka pod umelý trávnik hr. 20 mm "P1 320.48	m2	320,480	8,40		2 692,03		
49	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá 16.0*1.01	kus	16,160		2,50	40,40	0,022	0,356
9		OSTATNÉ PRÁCE			25 879,50	40,40	25 919,90		98,870
99		PRESUNY HMŔT							
50	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	382,019	2,52		962,69		
99		PRESUNY HMŔT			962,69		962,69		
		Práce HSV			39 743,63	294,91	40 038,54		382,020
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
51	767111130	Osadenie kotviacej rúrky pre stĺpiky oplotenia a mantinelov "oplotenie 26 "mantinel 47	ks	73,000	3,77		275,21	0,000	0,013
52	767911140	Montáž oplotenia s výškou nad 2,0 do 4,0 m - ozn.2 "ozn.2 69	m	69,000	4,05		279,45		
53	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg "ozn.2-prvok V, VI, VII, VIII (5.30*26)+(28.15*4)+(25.40*2)+(24.29*2)	kg	349,780	2,31		807,99	0,000	0,024
54	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg "ozn.2-prvok I, II, III, IV (48.60*12)+(45.90*2)+(43.20*6)+(40.50*6)	kg	1 177,200	1,29		1 518,59	0,000	0,071
55	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,081	81,00		87,59		
56	767911270	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky oceľové pozink.profilu ako súčasť konštr. mantinelu, s plochou jednotlivu nad 2 do 4 m2 "bránka 1000/2000 1.0*2.0 "brána 2400/1200-2 krídl 2.40*1.20	m2	4,880	35,00		170,80		
57	767111025	Montáž a dodávka oceľového púzdra 100/100mm, dl. 420 mm so zátkami do betón. pätky	ks	2,000	45,00		90,00		
58	553042320	Jednokrídlová vstupná bránka 1000/2000 mm - súčasť dod. mantinelov	ks	1,000		350,00	350,00		

4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
29	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	15,200	2,91	44,23	0,162	2,461	
		"P							
		15.20		15,200					
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				44,23	44,23		2,460	
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
30	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm fr. 4-8 mm	m2	15,200	1,63	24,78	0,101	1,538	
		"P2							
		15.20		15,200					
31	564211112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.60 mm,	m2	320,480	2,27	727,49	0,121	38,919	
32	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	15,200	5,25	79,80	0,304	4,615	
		"P2							
		15.20		15,200					
33	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	320,480	5,42	1 737,00	0,292	93,452	
		"P1							
		320.48		320,480					
34	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.180 mm	m2	15,200	6,40	97,28	0,348	5,296	
		"P2							
		15.20		15,200					
35	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	m2	320,480	2,37	759,54	0,116	37,294	
36	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením , po zhutnení hr.100 mm	m2	15,200	8,79	133,61	0,287	4,367	
		"P2							
		15.20		15,200					
37	569531111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií prehodenou zeminou hrúbky 100 mm	m2	12,143	1,41	17,12			
		"príst.chodník							
		(10.05+5.129)*0.80		12,143					
38	569691112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	15,200	13,39	203,53	0,112	1,702	
		"P2							
		15.20		15,200					
39	5921951080	Premac KLASIKO 20x20x6, 30x30x6 cm SIVÁ	m2	16,720		14,60	244,11	0,138	2,307
		"P2							
		15.20*1.10		16,720					
5	SPEVNENÉ PLOCHY				3 780,15	244,11	4 024,26	189,490	
9	OSTATNÉ PRÁCE								
40	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	16,000	9,00	144,00	0,164	2,624	
		"P3							
		16		16,000					
41	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,800	97,21	77,77	2,201	1,761	
		16.0*0.20*0.25		0,800					
42	589116120	D+M Umelý trávnik s.pieskovým posypom (vr. dodávky piesku) dĺžka vlasu 20 mm	m2	320,480	23,96	7 678,70	0,163	52,238	
		"P1							
		320.48		320,480					
43	589116121	Vyznačenie čiar pre jednotlivé hracie sektory - minifutbal, volejbal,	M	155,000	3,80	589,00	0,163	25,265	

59	553042340	Dvojkřídlová bránka 1350/1200 mm - súčasť dod. mantinelov	ks	1,000	890,00	890,00		
60	7671128121	Dodávka ocel. prvkov ochranej konštrukcie nad mantinelom, prvky I - VIII - ozn. 2	kg	1 679,678	2,83	4 753,49		
		"ozn. 2 (349,78+1177,20)*1,10		1 679,678				
61	1561530600	Drôt poplastovaný naplniací D 2,4/50m	m	227,700	0,20	45,54	0,001	0,296
		69,0*3*1,10		227,700				
62	3133103000	Pletivo zelené bezuzlové s okami 45/3 v. 4000 mm vr. spoj. materiálu a ocel. laniek - dodávka - ozn. 2	m2	193,200	9,48	1 831,54	0,044	8,462
		"ozn. 2 193,20		193,200				
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		3 229,63	7 870,57	11 100,20		8,870
783		NÁTERY						
63	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	166,980	4,42	738,05	0,000	0,027
64	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	166,980	2,14	357,34	0,000	0,013
		"ocel. prvky ochr. konštr. a mantinelov (735,69+162,50+190,89+349,78+1170,20)/1000*64		166,980				
783		NÁTERY		1 095,39		1 095,39		0,040
		Práce PSV		4 325,02	7 870,57	12 195,59		8,910
Celkom v EUR				44 068,85	8 165,48	52 234,13		390,930