

ZMLUVA O DIELO Č.01/12/2020

na realizáciu diela „**DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN**“
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Hruštín
Sídlo:	Kultúrna 464/2, 029 52 Hruštín
Štatutárny orgán:	Mgr. František Škapec – starosta obce
IČO:	00314501
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK47 5600 0000 0040 0655 0001
Právna forma:	obec
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Mgr. František Škapec
E-mailová adresa:	ocuhrustin@stonline.sk

2. Zhotoviteľ

Názov / obchodné meno:	Stanislav Žibek – stavebná firma
Sídlo / miesto podnikania:	029 54 Lomná 77
Štatutárny orgán:	Stanislav Žibek – majiteľ firmy
IČO:	35094931
DIČ:	1020469538
IČ DPH:	SK1020469538
Bankové spojenie:	VÚB Námestovo
Číslo účtu (IBAN):	SK79 0200 0000 0030 0704 0332
Právna forma:	Fyzická osoba - SZČO
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Stanislav Žibek
E-mailová adresa:	stanislavzibek@gmail.com

Článok 2 Úvodné ustanovenia, východiskové podklady a údaje

- Táto zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného podľa § 112 až 114 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. **171/2020 pod značkou 30874-WYP** (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“), na predmet zákazky „**DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN**“ (ďalej len „dielo“).
- Východiskovými podkladmi tejto zmluvy sú:
 - súťažné podklady pre výzvu na predkladanie ponúk vrátane projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo bude vykonávať (ďalej len „súťažné podklady“),
 - ponuka zhotoviteľa predložená 21.10.2020 (ďalej len „ponuka zhotoviteľa“).

Článok 3 Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a obchodných vzťahov zmluvných strán pri zhotovovaní diela.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa bodu 3. písm. a) článku 2 tejto zmluvy, o. i. projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo bude vykonávať (ďalej len „projektová dokumentácia“) a výkazu výmer predmetu zákazky (ďalej len „výkaz výmer“).

3. Rozsah realizácie tvoria všetky tovary a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú v podkladoch tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu diela, resp. pre jeho funkčnosť, sú nevyhnutné.
5. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod tovarov použitých na zhotovenie diela. Dodané tovary (výrobky, stavebný materiál) a služby v rámci vykonávania diela musia mať pôvod v krajinách Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“) alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa tovary alebo služby na zhotovenie diela v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete nevyrábajú, resp. neposkytujú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať tovary alebo služby, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný objednávatelovi preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka.
6. Objednávateľ je oprávnený zväčšiť alebo zmenšiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávatelom písomnou formou v listinnej podobe a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. Uzatvorením dodatku k tejto zmluve nesmie dôjsť k porušeniu § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Zhotoviteľ nemá právo dožadovať sa dodania iných tovarov a služieb, vykonania iných súvisiacich a predchádzajúcich prác, pre objednávatel'a nad rámec diela. Objednávateľ môže objednávať tieto tovary a služby u tretích osôb.

Článok 4 Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi písomnou formou v listinnej podobe k odsúhlaseniu záväzný časový a vecný harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“) do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade odôvodneného neodsúhlasenia harmonogramu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatelovi písomnou formou v listinnej podobe k odsúhlaseniu upravený harmonogram do 7 kalendárnych dní od oznámenia o nesúhlase s predloženým harmonogramom. Objednávateľ sa k harmonogramu vyjadruje písomnou formou v listinnej podobe.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre zhotovenie celého diela alebo jeho časti do 7 kalendárnych dní od odsúhlasenia harmonogramu.
3. Zhotoviteľ začne zhotovovať dielo, resp. jeho časť do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska od objednávatel'a.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo do **24 mesiacov** odo dňa odovzdania/prevzatia staveniska okrem predĺženia z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
5. Lehota na zhotovenie diela môže byť predĺžená bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávatel'a voči zhotoviteľovi, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku prekážok na strane objednávatel'a a z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
6. V záujme zabezpečenia kvalitného zhotovenia diela objednávateľ pripúšťa predĺženie lehoty na zhotovenie diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Lehota na zhotovenie diela sa v tomto prípade môže predĺžiť o presný počet dní s nepriaznivými klimatickými podmienkami. Zhotoviteľ je povinný vopred písomnou formou v elektronickej podobe zaslať objednávatelovi oznámenie o zámere prerušenia prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a po odsúhlasení prerušenia prác objednávatelom písomnou formou v elektronickej podobe, zapísať prerušenie prác do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomnou formou v elektronickej podobe informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom predĺženia lehoty na zhotovenie diela. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva; takými okolnosťami nemôže byť štandardná dodacia lehota dodania tovarov a pod. Po odsúhlasení predĺženia lehoty na zhotovenie diela objednávatelom písomnou formou v elektronickej podobe, zapíše zhotoviteľ predĺženie lehoty na zhotovenie diela do stavebného denníka.
8. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne predĺženie, skrátenie alebo zachovanie lehoty na zhotovenie diela.
9. Miesto plnenia : Obec Hruštín.

Článok 5 Cena za dielo

1. Cena za dielo v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena maximálna, platná do konca lehoty na zhotovenie diela uvedeného v článku 4 tejto zmluvy, vrátane predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky (ďalej aj „ocenený výkaz výmer“), v súlade s ktorým je cena za dielo stanovená.

2. Cena za dielo celkom je:

Cena celkom bez DPH	161.666,67 EUR	slovom:Jednostošesťdesiatjedentisícšesťstošesťdesiatšesť EUR 67 centov
DPH	32.333,33 EUR	slovom:Tridsaťdvatisíctristotridsaťtri EUR 33 centov
Cena celkom s DPH	194.000,00 EUR	slovom: Jednostodeväťdesiatštyritisíc EUR

3. Cena za dielo pokrýva všetky tovary a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska a poistenie zodpovednosti za škodu.
5. Cena za dielo zhotovené v lehote na zhotovenie diela podľa článku 4 tejto zmluvy môže byť zvýšená iba v prípade doplňujúcich prác požadovaných objednávatelom, nemôže byť zvýšená z dôvodu predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy.
6. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne úprava ceny za dielo.

Článok 6 Platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu ceny za dielo alebo jeho časť prevzatím zhotoveného diela alebo jeho časti objednávatelom.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu ceny za dielo alebo jeho časť vystavenou faktúrou, ktorá obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ vystavuje faktúru až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác a dodaných tovarov a služieb predloženého objednávatelovi písomnou formou v listinnej podobe. Súpis vykonaných prác a dodaných tovarov a služieb musí byť zostavený prehľadne a musí v ňom byť dodržané poradie položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v súpise dodaných tovarov a služieb. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi vyjadrenie k súpisu dodaných tovarov a služieb do 14 pracovných dní od jeho doručenia objednávatelovi, inak sa má za to, že so súpisom dodaných tovarov a služieb súhlasí; to neplatí, pokiaľ dielo neprevzal objednávateľ.
4. Faktúra v písomnej forme vrátane odsúhlaseného súpisu dodaných tovarov a služieb sa objednávatelovi doručuje v listinnej podobe v piatich rovnopisoch. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocenty.
5. Pokiaľ faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. a 4. tohto článku, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry, resp. opravenej faktúry, najmenej 55 dní od doručenia faktúry, resp. opravenej faktúry, objednávatelovi.
7. Za dodané tovary a služby sa považujú len tovary do diela zabudované a služby vykonané výlučne pre zhotovenie diela.
8. Úhrada faktúry sa vykoná na účet zhotoviteľa uvedený v článku 1 tejto zmluvy.
9. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávatelá v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7 Preddavky na zhotovenie diela

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na zhotovenie diela.

Článok 8

Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené so zhotovením diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc projektovú dokumentáciu, STN, technologické predpisy a všeobecne záväzné predpisy.
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho pri zhotovovaní diela **Miroslava Gašpera** s evidenčným číslom **12148*10***. Stavbyvedúci zastupuje zhotoviteľa v technických veciach.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pred uzavretím tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ môže písomnou formou v listinnej podobe navrhnúť objednávateľovi k odsúhlaseniu zmenu subdodávateľov. Každá takáto úprava musí byť navrhnutá včas, aby nezdržovala vykonávanie diela. Zmena subdodávateľov je účinná až po odsúhlasení zmeny objednávateľom písomnou formou v listinnej podobe.
5. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Subdodávateľ musí počas celej doby poskytovania plnenia spĺňať podmienky § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
7. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak má takú povinnosť.
8. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa bodu 6 objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Návrh musí obsahovať údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia..
9. V prípade návrhu na zmenu subdodávateľov má objednávateľ právo odmietnuť návrh zhotoviteľa ak subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa bodu 6. Odmietnutie znamená aj nemožnosť vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
10. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto bodu. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebude zmenená lehota na dokončenie diela, ani cena za dielo. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
12. Práce na zhotovovaní diela musia byť vykonané na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, v prípade použitia ekvivalentov alebo ak v projektovej dokumentácii nie sú presne definované, vopred odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať požiadavky § 43 f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa zhotovenia diela.
13. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú bodu 11. tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
14. Materiály a výrobky určené na zhotovenie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
15. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať žiadne zmeny prác a materiálov bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.

16. Zhotoviteľ písomnou formou v elektronickej podobe a zápisom do stavebného denníka vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, najmenej 3 pracovné dni vopred.
17. V prípade, že sa objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
18. Objednávateľ vykonáva preverovanie tovarov a služieb dodaných zhotoviteľom spravidla prostredníctvom stavebného dozoru, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od zadania diela.
19. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky potvrdenia, povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
20. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
21. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
22. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovňam, za správnosť polohy, úrovni, rozmerov všetkých častí diela,
 - b) za zabezpečenie, na vlastné náklady, všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní,
 - c) za zabezpečenie, na vlastné náklady, úradných kontrolných meraní, ktoré určia presnú polohu všetkých častí diela a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov,
 - d) za bezodkladnú nápravu v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba vo vytýčení diela, v polohe, v úrovni alebo rozmeroch akejkolvek časti diela.
23. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd zodpovedá:
 - a) za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, za udržiavanie staveniska a zhotovovaného diela v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce,
 - b) počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,
 - c) za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
 - d) za vykonanie primeraných opatrení na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti,
 - e) za vykonanie takých opatrení, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje neprekročiť pri vykonávaní prác predpísané limity hlučnosti a prašnosti.
25. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely zhotovenie diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
26. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela, vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
28. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so zhotovovaním diela.
29. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu objednávateľa neodvezie.
30. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať všeobecne záväzným predpisom, o. i. predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia.
31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela:
 - a) neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania,
 - b) vykoná práce zamestnancami so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - c) dodrží bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - d) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,

- e) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - f) rešpektuje zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
 - g) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom zhotoviteľa,
 - h) pred vstupom na pracovisko elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý vytvorí objednávateľ a písomnou formou v elektronickej podobe informuje zhotoviteľa o postupe evidovania, zaeviduje každú osobu oprávnenú k zhotovovaniu diela v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, vzťah k zhotoviteľovi – zamestnanec alebo subdodávateľ, u zamestnanca subdodávateľa sa uvedenie IČO subdodávateľa, u subdodávateľa, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou sa uvedie jej IČO,
 - i) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa bez vedomia a súhlasu objednávateľa na pracoviskách, ktoré nesúvisia so zhotovovaním diela.
32. Na základe výzvy objednávateľa v písomnej forme v elektronickej podobe je zhotoviteľ povinný do 3 pracovných dní poskytnúť mu v listinnej podobe fotokópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok podľa bodu 29. písm. a), b) a i), predložením výučných listov, certifikátov o odbornej spôsobilosti, dokladmi preukazujúcimi pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami realizujúcimi dielo (bez sprístupnenia informácií o finančných záväzkoch) a pod.
 33. Postup prác musí byť vykonaný v súlade so zadáním diela tak, aby stavenisko, dielo a materská škola boli stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
 34. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať pri zhotovovaní diela a v dôsledku jeho zhotovovania.
 35. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené na zhotovenie diela pred poškodením a krádežou až do prevzatia diela objednávateľom.
 36. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
 37. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou. Zhotoviteľ bude udržiavať túto poisťnú zmluvu v platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy o čom kedykoľvek, keď ho o to objednávateľ písomnou formou v elektronickej podobe požiada, predloží do 3 pracovných dní dôkaz v listinnej podobe.
 38. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné na zhotovenie diela v náležitom stave.
 39. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa pohybujú na stavenisku. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovenie diela musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho zhotoviteľa.
 40. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarom“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 3 pracovné dni pred ich začatím písomnou formou v elektronickej podobe informovať zhotoviteľa a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarom.
 41. Objávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. Objávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa písomnou formou v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni vopred.

Článok 9

Kontrola zhotovovania diela

1. Súlad zhotovovania diela s projektovou dokumentáciou, dohodnutými podmienkami, STN, technologickými postupmi, návodmi výrobcov, bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými predpismi sleduje stavebný dozor. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.

2. Objednávateľ poveruje výkonom činnosti stavebného dozoru **Kliknutím zadáte text.****
3. Stavebný dozor má prístup na celé stavenisko a na plochy mimo staveniska, ktoré sa používajú pre účely zhotovenia diela podľa bodu 24. článku 8 tejto zmluvy. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela.
4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela, zápisom do stavebného denníka.
5. Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ nie je na stavbe prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci alebo hrozia vážne hospodárske škody.
6. Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi:
 - a) na schválenie vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré má zámer použiť,
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode na všetky dodávané tovary,
 - c) protokoly o vykonaných odborných skúškach, výsledkoch kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela,
 - d) Plán organizácie výstavby,
 - e) Plán ochrany pred požiarom (zriadenie protipožiarneho asistenčného hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) v zmysle §6 ods. 2 zákona o ochrane pred požiarom ,
8. Doklady podľa bodu 7. písm. b) a c) tohto článku je zhotoviteľ povinný mať uložené na stavenisku, doklady podľa bodu 7. písm. b) tohto článku ešte pred zabudovaním dodávaných tovarov do diela. Do zhotovenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní alebo v listinnej podobe do 2 pracovných dní od výzvy objednávateľa predloženej písomnou formou v elektronickej podobe.
9. Plány podľa bodu 7. písm. d) až e) tohto článku zhotoviteľ predloží písomnou formou v listinnej podobe bezodkladne po ich obstaraní.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP kedykoľvek od uzavretia tejto zmluvy do uplynutia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
12. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
 - a) riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.
13. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov písomnou formou v listinnej podobe bezodkladne po ich splnení.

Článok 10

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva pri zhotovovaní diela. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím diela.
2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité skutočnosti pre zhotovenie diela, najmä: dátum; pracovná doba; klimatické podmienky; počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce; druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie; výkony; popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis; obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality; dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu; údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok; druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte; záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie; prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny; vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie; rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela; záznamy o kontrole lešení, výťahov a pod., ktoré boli kontrolované po prerušení prác; závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami; úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác; záznamy o poučení zamestnancov; záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri

realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a touto zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas; záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania.

3. Denné záznamy sa píšú do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V stavebnom denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu a pod.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do stavebného denníka stavebný dozor, projektant vykonávajúci autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku, zhotoviteľ, objednávateľ.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi v listinnej podobe priepis záznamov v stavebnom denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu stavebného denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od prevzatia diela.
10. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská. V prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí, stanovisko do stavebného denníka zapíše do 3 pracovných dní od prevzatia alebo doručenia dotknutých záznamov s uvedením dôvodov nesúhlasu, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje: údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom; požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby; požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác; stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne; prípadné požiadavky na práce nad rozsah tejto zmluvy; súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas zhotoviteľa projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo vykonáva, resp. objednávateľa; záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné.
11. V priebehu pracovnej doby musí byť stavebný denník trvalo prístupný na stavenisku.
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri prevzatí diela.

Článok 11

Stavenisko

1. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko alebo jeho časť podľa rozčlenenia na etapy v zmysle harmonogramu vrátane hraníc vonkajších plôch.
2. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa protokol.
3. Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 pracovných dní od prevzatia diela objednávateľom. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).

Článok 12

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto zmluvy prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme riadne zhotovené dielo bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ je povinný písomnou formou v listinnej podobe objednávateľovi oznámiť pripravenosť na odovzdanie diela najmenej 14 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom preberacieho konania. Súčasťou oznámenia je súpis dodaných tovarov a služieb podľa bodu 3. článku 6 tejto zmluvy. Objednávateľ najneskôr 7 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom zvolá písomnou formou v listinnej podobe preberacie konanie, ktoré sa uskutoční najskôr v navrhnutom termíne a najneskôr 7 kalendárnych dní po navrhnutom termíne.
3. Na preberacie konanie zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k prevzatíu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod a v dvoch vyhotoveniach kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela.
4. V prípade, že sa dielo alebo jeho časť odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, zhotoviteľ musí objednávateľovi oznámiť písomnou formou v elektronickej podobe deň ich začatia, najmenej 2 pracovné dni pred ich konaním.
5. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomnou formou v listinnej podobe a je účinné dňom doručenia oznámenia.
2. Objednávateľ môže až do zhotovenia diela bezodkladne odstúpiť od tejto zmluvy
 - a) ak je zhotoviteľ v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie,
 - b) ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 14 kalendárnych dní alebo so zhotovením diela oproti lehote na zhotovenie diela a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí; objednávateľom určená primeraná lehota na dokončenie diela sa nepovažuje za zmluvné predĺženie lehoty na zhotovenie diela, považuje sa za omeškanie zhotovenia diela,
 - c) ak zhotoviteľ v súvislosti so zhotovením diela uzavrel alebo zrušil takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
 - d) ak napriek upozorneniu objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - e) ak nie sú po výzve objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanej v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, STN, technickými predpismi, technologickými postupmi, všeobecne záväznými predpismi a pod.,
 - f) ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za ekonomický trestný čin,
 - g) ak zhotoviteľ porušil záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela,
 - h) ak ani po opakovanej výzve neposkytne súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy (napr. nepredloží dôkaz o poistení podľa bodu 36. článku 8 tejto zmluvy).
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak objednávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác podľa tejto zmluvy.
4. Nárok na úhradu dodaných tovarov a služieb zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa oceneného výkazu výmer v rozsahu ukončených, funkčných (samostatných) častí diela bez vád a nedorobkov. Do vyúčtovania sa započítajú nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 3. tohto článku, najneskôr do 30 dní po odstúpení od tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi overiteľné vyúčtovanie dodaných tovarov a služieb vrátane dokladov o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod. a v dvoch vyhotoveniach kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia odovzdávaných častí diela.
6. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov na obstaranie náhradného zhotoviteľa, ktorý dielo bude realizovať namiesto zhotoviteľa. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa alebo náhradného zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným tovarom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 14

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že v čase prevzatia a počas záručnej doby má a bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá projektovej dokumentácii, STN, technickým predpisom a všeobecne záväzným predpisom vzťahujúcim sa na dielo a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania podľa bodu 1. článku 12 tejto zmluvy. Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia, technológie a stavebné práce. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba; v takom prípade je záručná doba minimálne 24 mesiacov.
3. Záručná doba na dielo alebo jeho funkčnú (samostatnú) časť sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti a končiacu dňom prevzatia odstránenia vád zhotoveného diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú po prevzatí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že nie sú spôsobené porušením jeho povinností.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sú spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
6. Zhotoviteľ je povinný použiť na zhotovenie diela ako aj pri odstraňovaní väd nové materiály, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v tejto zmluve.
7. Nebezpečenstvo škody na diele nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do prevzatia diela objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať v súvislosti so zhotovovaním diela a to aj spôsobených subdodávateľmi.
9. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami použitými na splnenie svojich záväzkov.
10. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej doby.

Článok 15

Uplatňovanie väd po prevzatí diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela prejavujúce sa v záručnej dobe.
2. Objednávateľ prípadné vady diela prejavujúce sa v záručnej dobe oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomnou formou v listinnej podobe. Vady diela opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 16

Odstraňovanie väd po prevzatí diela

1. Vady zhotoveného diela oznámené podľa bodu 2. článku 15 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Zhotoviteľ je povinný do 2 pracovných dní od oznámenia vady zhotoveného diela vykonať obhliadku a do 2 pracovných dní od obhliadky alebo v termíne dohodnutom písomnou formou ich začať odstraňovať a v čo najkratšom čase ich odstrániť. Lehota na odstránenie väd zhotoveného diela sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty na odstránenie väd zhotoveného diela alebo nedodržania lehoty na vykonanie obhliadky môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu fakturovať zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry v písomnej forme v listinnej podobe. Záruka zhotoviteľa podľa článku 14 tým nie je dotknutá.
4. Na požiadanie objednávateľa písomnou formou v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady zhotoveného diela odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd zhotoveného diela zhotoviteľ až do rozhodnutia súdu o tom, že vady zhotoveného diela nezavinil.

Článok 17

Zmluvné pokuty

1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti lehote na zhotovenie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu úroku vo výške 0,05 % z neuhradenej časti faktúry za každý kalendárny deň omeškania úhrady faktúry.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi nedodržaním lehoty na dokončenie diela v dôsledku prípadného omeškania zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akékoľvek krátenie výšky NFP zo strany riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu alebo sankcia uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy.
4. Za porušenie ustanovení tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty:
 - a) vo výške 850,00 EUR za požívanie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok osobami na stavenisku alebo za výskyt osôb na stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok alebo za odmietnutie osôb vyskytujúcich sa na stavenisku podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
 - b) vo výške 100,00 EUR za iné porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako v písm. a) tohto bodu alebo predpisov o ochrane pred požiarom,
 - c) vo výške 100,00 EUR za nedodržanie čistoty na stavenisku,
 - d) vo výške 200,00 EUR za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení na stavenisku,

- e) vo výške 100,00 EUR za nepredloženie dokladov preukazujúcich kvalifikáciu zamestnancov,
 - f) vo výške 2000,00 EUR za nepredloženie dokladov preukazujúcich pracovnoprávny vzťah zhotoviteľa so zamestnancami,
 - g) vo výške 5000,00 EUR za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,
 - h) vo výške 1000,00 EUR za poverenie vykonaním časti diela subdodávateľa bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom,
 - i) vo výške 100,00 EUR za nevypratanie staveniska alebo pri neuvedení staveniska do pôvodného stavu je za každý deň omeškania od povinnosti vypratať stavenisko alebo uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
- 5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia oznámenia objednávateľa o uplatnení nároku na úhradu zmluvnej pokuty a výzvy jej zaplatať písomnou formou v listinnej podobe.
 - 6. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu úroku vo výške 0,05 % z neuhradenej časti zmluvnej pokuty za každý kalendárny deň omeškania úhrady zmluvnej pokuty.
 - 7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Ak by v dôsledku porušenia, zanedbania alebo nesplnenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, došlo k uloženiu sankcie, pokuty alebo akéhokoľvek iného druhu finančného postihu objednávateľovi, zhotoviteľ sa zaväzuje sumu rovnajúcu sa týmto uloženým sankciám, pokutám alebo iným druhom finančného postihu uhradiť objednávateľovi do 15 dní potom ako objednávateľ doručí zhotoviteľovi výzvu písomnou formou v listinnej podobe na úhradu týchto sankcií, pokút alebo iných druhov finančných postihov.
 - 8. Časti zmluvných pokút, úrokov z omeškania úhrady zmluvných pokút a sankcií, pokút a iných druhov finančných postihov podľa bodu 7. tohto článku neuhradené zhotoviteľom do času fakturácie diela, je objednávateľ oprávnený strhnúť z fakturovanej sumy.
 - 9. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu úroku vo výške 0,05 % z neuhradenej časti faktúry podľa bodu 3. článku 16 tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania úhrady faktúry.

Článok 18

Ostatné dojednania

- 1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať STN, technologické postupy, všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
- 3. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení tejto zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) táto zmluva,
 - b) súťažné podklady,
 - c) ponuka zhotoviteľa.
- 4. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy, môže každá zmluvná strana po predchádzajúcom upozornení druhej zmluvnej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor sa nepotvrdí.
- 5. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 6. Subdodávateľia sú povinní bez rozdielu dodržiavať povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesie vo vzťahu k objednávateľovi zodpovednosť za dodržiavanie týchto povinností všetkými subdodávateľmi a objednávateľ je oprávnený vyvodzovať prípadné sankcie za porušenie týchto povinností subdodávateľmi voči zhotoviteľovi.
- 7. Ak dôjde po uzatvorení tejto zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa v zmysle bodu 8. článku 8 tejto zmluvy, zhotoviteľ nemá nárok na zmenu tejto zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
- 8. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ k zhotoveniu diela, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely, t.j. na zhotovenie diela.
- 9. V prípade, ak sa akéhokoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne záväznými predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.
- 10. Zhotoviteľ vrátane subdodávateľov je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú:

- a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES.

Článok 19

Doručovanie

1. Zásienky doručované v listinnej podobe podľa tejto zmluvy sa doručujú prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu zmluvnej strany uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.
2. Zásienka sa považuje za doručenie zmluvnej strane
 - a) prevzatím zásielky zmluvnou stranou, ktorej je určená,
 - b) ak sa zásielka vráti s tým, že adresát nie je známy, hoci bola odoslaná na adresu podľa bodu 1. tohto článku, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknutá zmluvná strana o doručovanie zásielky nedozvie,
 - c) ak si zásielku zmluvná strana neprevezme, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala,
 - d) ak zásielku zmluvná strana odoprela prijať, a to dňom tohto odopretia.
3. Zásienky doručované podľa bodu 2. tohto článku sa odosielať s lehotou uloženia zásielky najmenej 3 dni.
4. Zásienky doručované v elektronickej podobe podľa tejto zmluvy sa doručujú prostredníctvom internetu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.
5. Do lehôt určených v tejto zmluve, ktoré sa viažu na doručovanie zásielok v listinnej alebo elektronickej podobe, sa nezapočítava deň doručenia a deň povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy (doručenia odpovede alebo vykonania úkonu).
6. Zmluvné strany sú povinné písomnou formou v listinnej podobe sa navzájom informovať o zmene údajov (napr. adresy) uvedených v článku 1 tejto zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nesplní svoju povinnosť oznámiť zmenu údajov v článku 1 tejto zmluvy, za správne údaje sa budú považovať posledné údaje oznámené druhej zmluvnej strane a ak k takému oznámeniu nedošlo, za správne údaje sa budú považovať údaje zmluvnej strany uvedené v článku 1 tejto zmluvy.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

- c.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- c.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
- c.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- c.4. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v prípade, ak ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto zmluvy a bude ich poskytovať zhotoviteľ.
- c.5. Okrem práva odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 19 ods. 1 až 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- c.6. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k zmluve v súlade s ustanoveniami §18 Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- c.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer v písomnej forme a elektronickej forme na neprepisovateľnom nosiči dát (napr. CD/DVD) vo formáte „pdf“ a „xls“.
- c.8. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

c.9. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

c.10. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

c.11. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť rovnopisov dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Objednávateľ:

V Hruštíne, 21.12.2020

Zhotoviteľ:

v Námestove, 21.12.2020

ST

IČ

apec

bek
ny

STAVISKÁ ZBER - STAVEBNÁ FIRMA
029 24 1000 17
100 92 004 001 IČ DIK 102000228

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
SPIG, s.r.o. Tuská 2 960 01 Zvolen	36030058	SO-01 Denný stacionár-zvislá zdvíhacia plošina	12.870,00 EUR
		Vykurovanie - kúrenie	0 EUR
		SO-01 Denný stacionár-tesárske konštrukcie	0 EUR

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
SPIG, s.ro. Tuská 2 960 01 Zvolen	Monika Ponická, Zvolen

Podpis :

Dátum: **21.12.1**

V prípade, že výzvy uchádzač neuvahuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bude uvedený po uzavretí zmluvy.

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020 - Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky v písomnej a elektronickej forme vo formátoch „pdf“ a „xls“

Odberateľ: Obec Hruštín
 Projektant: PROX, s.r.o.,
 Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.12.2020

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Časť : Zdravotechnika, kanalizačná prípojka

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	2,200	m2	22,10	48,62	20
2	272	113201111	PC Vytrhanie betónových rígel.žlabov , lôžka, -0,14500t	1,000	m	3,64	3,64	20
3	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	2,200	m2	4,12	9,06	20
4	272	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	5,940	m3	16,84	100,03	20
5	272	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za ľepivosť hominy 3	5,940	m3	1,14	6,77	20
6	272	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	6,000	m2	4,10	24,60	20
7	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	6,000	m2	0,85	5,10	20
8	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	0,600	m3	4,75	2,85	20
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	0,600	m3	0,72	0,43	20
10	272	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	0,600	m3	11,42	6,85	20
11	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,030	m3	3,11	6,31	20
12	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	1,330	m3	24,14	32,11	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				246,37			246,37	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
13	271	351352101	Vonkajšie debnenie spodnej alebo hornej časti stôk akejkoľvek výšky	1,200	m2	6,61	7,93	20
14	271	352321211	PC obetónovanie časti stôk z betónu želez. vodostav. V4 v otv. výkope hr. do 150mm tr. B15 zaústenie do šachty	0,600	m3	110,16	66,10	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				74,03			74,03	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
15	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	0,590	m3	39,79	23,48	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				23,48			23,48	
5 - KOMUNIKÁCIE								
16	272	566902114	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm	2,200	m2	8,38	18,44	20
17	272	566902124	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	2,200	m2	9,81	21,58	20
18	221	566902144	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 recyklátom, po zhutnení hr. 250 mm	2,200	m2	2,43	5,35	20
19	221	596211001	PC Položenie žlabu rígelu dlažby po prekopoch betonové do lôžka z betónového	0,750	m2	25,42	19,07	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				64,44			64,44	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
20	271	817311121	PC Montáž zaústení do rúr stôk hrdlových odbočných DN 125	1,000	kus	33,33	33,33	20
21	271	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	3,600	m	5,50	19,80	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	MAT	286110006200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 2 m,	2,030	kus	13,70	27,81	20
23	MAT	LG125	IN SITU manžeta 125 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém,	1,000	kus	31,48	31,48	20
24	271	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	1,000	kus	5,80	5,80	20
25	MAT	286510003800	Koleno PVC-U, DN 125x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	1,000	kus	2,04	2,04	20
26	271	877326050	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110	2,000	kus	9,07	18,14	20
27	MAT	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	2,180	kus	2,20	4,80	20
28	271	877375121	PC Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	1,000	kus	15,36	15,36	20
29	271	892311000	PC Skúška tesnosti kanalizácie D 150	3,600	m	2,35	8,46	20
30	271	894431141	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	1,000	kus	32,80	32,80	20
31	MAT	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením,	1,000	kus	47,65	47,65	20
32	MAT	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty,	1,000	m	28,67	28,67	20
33	MAT	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty,	1,000	kus	155,40	155,40	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				431,54			431,54	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
34	272	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	5,000	m	24,35	121,75	20
35	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	1,000	m2	2,46	2,46	20
36	272	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	2,230	t	0,25	0,56	20
37	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	2,230	t	20,99	46,81	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				171,58			171,58	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 011,440			1 011,44	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
38	713	713482301	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	30,000	m	2,54	76,20	20
39	MAT	2837710100	MIRELON izolácia 18/6"	30,600	m	0,29	8,87	20
40	713	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	42,000	m	2,54	106,68	20
41	MAT	2837710400	MIRELON izolácia 22/13"	42,420	m	0,70	29,69	20
42	713	713482303	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	9,000	m	2,54	22,86	20
43	MAT	2724413000	PC Folia obaf. izolačná	6,650	m	16,11	107,13	20
44	MAT	2837710700	MIRELON izolácia 28/13"	9,180	m	1,22	11,20	20
45	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,050	t	31,90	1,60	20
46	713	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	0,050	t	8,75	0,44	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				364,67			364,67	
721 - Vnútoraná kanalizácia								
47	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	22,800	m	17,70	403,56	20
48	721	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	1,000	m	24,33	24,33	20
49	721	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	2,000	m	11,97	23,94	20
50	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	20,500	m	12,63	258,92	20
51	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	4,000	kus	2,89	11,56	20
52	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	5,000	kus	3,21	16,05	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
53	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	5,000	kus	4,77	23,85	20
54	721	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	1,000	kus	8,81	8,81	20
55	MAT	286630027200	Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruha, zápachová uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mriežka 140x140mm, PP/PE/nerez	1,000	kus	30,00	30,00	20
56	721	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	4,000	kus	13,00	52,00	20
57	721	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	2,000	kus	17,81	35,62	20
58	721	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	1,000	kus	12,48	12,48	20
59	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	2,000	kus	19,62	39,24	20
60	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	46,250	m	0,91	42,09	20
61	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,060	t	23,88	1,43	20
62	721	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	0,060	t	13,60	0,82	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				984,70			984,70	
722 - Vnútorný vodovod								
63	MAT	286130005400	Rúra vykurovacia RAUTHERM S D 20x2 mm, predizol	4,500	m	11,72	52,74	20
64	MAT	2861500701	REHAU RAUTHERMEX Rúrka S 25, kotúč 300m predizolovaná SDR	8,500	m	48,00	408,00	20
65	721	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	30,000	m	9,75	292,50	20
66	721	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	42,000	m	11,09	465,78	20
67	721	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	9,000	m	14,35	129,15	20
68	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	28,000	kus	8,58	240,24	20
69	721	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	1,000	kus	4,35	4,35	20
70	MAT	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	1,000	kus	5,37	5,37	20
71	721	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	2,000	kus	5,41	10,82	20
72	MAT	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	2,000	kus	9,28	18,56	20
73	721	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	1,000	kus	4,35	4,35	20
74	721	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	12,000	kus	5,41	64,92	20
75	MAT	4844108030	PC Poistný ventil 1/2"x3/4"-6 bar	1,000	kus	19,26	19,26	20
76	MAT	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2"	1,000	kus	10,75	10,75	20
77	MAT	5518300007	Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 1/2" x 3/8"	12,000	kus	6,53	78,36	20
78	MAT	5518610231	Armatúry závitové - vodaSpätná klapka 1/2"	1,000	kus	3,06	3,06	20
79	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	94,000	m	1,20	112,80	20
80	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	94,000	m	0,80	75,20	20
81	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,040	t	21,90	0,88	20
82	721	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	0,040	t	15,39	0,62	20
722 - Vnútorný vodovod spolu:				1 997,71			1 997,71	
725 - Zariaďovacie predmety								
83	MAT	6424310674	Závesy WC sed.Rekord K90111, KOLO, č. 99089	3,000	kus	26,30	78,90	20
84	MAT	590697646754	Závesy WC sed.Nova 20120	1,000	kus	129,33	129,33	20
85	MAT	590697600260	PC pre imobilnýchSet Nova Top-KOLO Technic	1,000	kus	137,58	137,58	20
86	MAT	554330001000	Záchodové sedadlo NOVA Pro , pre telesne postihnutých,	1,000	kus	78,46	78,46	20
87	MAT	590697646250	Rekord WC sedadlo Duroplast, a	3,000	kus	30,99	92,97	20
88	MAT	6424310488	Rekord závesný SET (inšt.modul+ZWC), KOLO, č. 99080	3,000	kus	165,00	495,00	20
89	MAT	6424310494	Sada pre montáž nádrží Rekord,Primo, KOLO, č. 94044	3,000	kus	9,55	28,65	20
90	MAT	590697603074	Tlačítko ECLIPSE 2 ovl.doska k inštal.m	4,000	kus	28,17	112,68	20
91	721	725119721	PC Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	4,000	súbor	37,35	149,40	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
92	721	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	4,000	kus	7,48	29,92	20
93	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	4,000	súbor	34,72	138,88	20
94	MAT	590697604852	Primo umývadlo 55 cm s otvorom	3,000	kus	27,65	82,95	20
95	MAT	590697601071	umyvadlo N.T.Bez Barrier umýv. 55x55 SO	1,000	kus	71,67	71,67	20
96	721	725249113	Montáž kútu sprchového	1,000	súbor	123,84	123,84	20
97	MAT	217668000000	PC rohový sprch.kút aquatek master r4 90x70 číry	1,000	kus	339,97	339,97	20
98	MAT	64261000070	PC Sprchová vanička keramická 900x700 mm, samonosná, KOLO	1,000	kus	127,98	127,98	20
99	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	2,000	súbor	26,13	52,26	20
100	MAT	5523161100	PC Kuchynský drez nerez+sifón	2,000	kus	78,00	156,00	20
101	MAT	5514645660	Výtokové armatúry Kludi Kludi-MIX drezová batéria vyťahovací výtok	2,000	kus	225,00	450,00	20
102	MAT	5514662140	PC Výtokové armatúry grohe Eurocube umyvadlová batéria	4,000	kus	148,00	592,00	20
103	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	1,000	súbor	45,05	45,05	20
104	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	1,000	kus	144,00	144,00	20
105	721	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 50 L	1,000	súbor	79,15	79,15	20
106	MAT	4843887500	Ohrievač vody zásobníkový el 50l	1,000	kus	205,00	205,00	20
107	MAT	541240000200	Ohrievač vody EOY 50 Trend elektrický tlakový závesný akumuláčny, objem 50 l,	1,000	kus	315,00	315,00	20
108	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	6,000	kus	13,61	81,66	20
109	721	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	1,000	súbor	13,65	13,65	20
110	MAT	859030910779	IRIS-panelák.nastl. batéria 150	1,000	kus	26,00	26,00	20
111	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	2,000	kus	14,85	29,70	20
112	MAT	5514654140	PC Výtokové armatúry Grohe so setom sprchová batéria	2,000	kus	330,00	660,00	20
113	721	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	1,000	kus	6,72	6,72	20
114	721	725989101	PC Montáž dvierok	6,000	kus	2,06	12,36	20
115	MAT	5516283300	pc Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 400	1,000	kus	20,00	20,00	20
116	MAT	5516757500	PC Dvierka krycie 30x30 cm	6,000	kus	4,60	27,60	20
117	721	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,340	t	24,73	8,41	20
118	721	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	0,340	t	13,42	4,56	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				5	147,30		5 147,30	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8	494,38		8 494,38	
Za rozpočet celkom:				9	505,82		9 505,82	

Rozpočet: Vykurovanie

Názov stavby: DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Miesto stavby: HRUŠTÍN

Investor: OBECNÝ ÚRAD HRUŠTÍN

Popis	Jedn.	Množ.	Jedn. cena
Bytová stanica MEIBES LOGOpress H26 AF O-H 50 s ekvitermnou reguláciou PN16	ks	1	2 515,00 €
Montáž bytovej stanice	ks	1	78,00 €
Rozdeľovač UNIVENTA Ultimate, varianta III, 10 okruhov	ks	1	279,00 €
Rozdeľovač UNIVENTA Ultimate, varianta III, 7 okruhov	ks	1	224,00 €
Guľový uzáver pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy	ks	2	30,00 €
Skrinka pre rozdeľovač Univenta plytká, Rámik - dvierka, typ 4	ks	2	120,00 €
Montáž rozdeľovačov vrátane príslušenstva	ks	2	49,00 €
Rúrkový radiátor MC-Metal HDR 1-450x950	ks	1	85,00 €
Panelový radiátor 21VK 300/2800	ks	1	200,20 €
Panelový radiátor 21VK 300/2200	ks	1	166,70 €
Panelový radiátor 21VK 300/2000	ks	1	155,50 €
Panelový radiátor 21VK 300/1600	ks	3	138,00 €
Panelový radiátor 21VK 300/1500	ks	3	135,00 €
Panelový radiátor 21VK 300/1000	ks	1	99,60 €
Panelový radiátor 11VK 300/1000	ks	2	81,40 €
Panelový radiátor 10VK 300/500	ks	2	49,30 €
Upínacia konzola h - 300mm	ks	15	4,00 €
Montáž radiátorov	ks	14	24,70 €
Termostatická hlavica HERZ Design s polohou "0", 6 - 30 °C	ks	14	17,00 €
Odvzdušňovací ventil	ks	14	2,50 €
Montáž telesových armatúr	ks	28	4,60 €
Medené potrubie Ø28x1 mm, vrátane kotvenia a tvaroviek	bm	20	27,00 €
Medené potrubie Ø22x1 mm, vrátane kotvenia a tvaroviek	bm	30	19,00 €
Medené potrubie Ø18x1 mm, vrátane kotvenia a tvaroviek	bm	60	16,00 €
4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY PBØ14 x 2,0 mm	bm	196	1,50 €
Ochranná rúrka (chránička)	bm	80	0,36 €
Montáž potrubí	bm	306	5,20 €
Vyvažovací ventil Stromax M DN15	ks	2	35,00 €
Montáž vyvažovacích ventilov	ks	2	6,50 €
Vykurovací skúška	nh	72	10,00 €
Zaregulovanie vykurovacích rozvodov, kontrola tesnosti	nh	36	10,00 €
Doprava zariadení a komponentov	%	3	50,00 €
Murárska výpomoc	%	2	80,00 €
Cena celkom bez DPH:			

Cena celkom
2 515,00 €
78,00 €
279,00 €
224,00 €
60,00 €
240,00 €
98,00 €
85,00 €
200,20 €
166,70 €
155,50 €
414,00 €
405,00 €
99,60 €
162,80 €
98,60 €
60,00 €
345,80 €
238,00 €
35,00 €
128,80 €
540,00 €
570,00 €
960,00 €
294,00 €
28,80 €
1 591,20 €
70,00 €
13,00 €
720,00 €
360,00 €
150,00 €
160,00 €

11 546,00 €

Denný stacionár pre seniorov Hruštín, El.prípojka NN

č.p.	kód položky materiál/montáž	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	montáž	dodávka	montáž
Rekapitulácia:									
1		A.El. prípojka		€		636,03	294,70		
2		B.Zemné práce		€			76,62		
3		C.Práce pomocné		hod	4	16,00	64,00		
4		Spolu:		€		636,03	435,32		
5		Doprava		€		22,90			
6		Presun		€			4,35		
7		PPV		€			26,12		
8		SPOLU:		€		658,92	465,79		

9 Východzia revízia, meranie, revízia správa EUR 60,00

10 Cena celkom bez DPH 1 184,72 €

č.p.	kód položky materiál/montáž	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	montáž	dodávka	montáž
A.El. prípojka NN:									
1	341410M400/210901090	Kábel	NAYY-J 4x25mm ²	m	20	2,50	50,00	50,00	40,00
2	341203M350/210810017	Kábel	CYKY-J 5x10mm ²	m	8	5,30	42,40	42,40	32,00
3	341203M101/210810005	Kábel	CYKY-O 3x1,5mm ²	m	8	0,55	4,40	4,40	6,40
4	562890010/210950101	Štítok označovací na kábel		ks	4	0,40	1,60	1,60	2,00
5	210100252	ukončenie vodičov do 4x16-25mm ²		ks	4	0,00	0,00	0,00	8,00
6	210100259	ukončenie vodičov do 5x6-10mm ²		ks	2	0,00	0,00	0,00	5,00
7	210100128	ukončenie káblov do 3x1,5(2,5)mm ²		ks	2	0,00	0,00	0,00	4,00
8	354311650/210040571	prúdová spojka lis.		ks	4	7,50	30,00	30,00	16,00
9	357500H016/210120131	Prípojková skriňa	SPS 2	ks	1	100,00	100,00	100,00	32,00
10	210191501	osadenie skrine		ks	1	0,00	0,00	0,00	30,00
11	345653K607/210010135	Ochranná rúra		m	2,5	15,00	37,50	37,50	25,00

Denný stacionár pre seniorov Hruštín, El. prípojka NN

12	3585701O24/210120102	Poistkové vložky	32A	ks	3	3,50	1,50	10,50	4,50
13	3549000A36/210220025	Páska uzemňovacia	FeZn 30x4	kg	10	1,55	1,80	15,50	18,00
14	3575256H04/2101911531	Elektromerový rozvádzač	RE1.0 F403 25A P1	ks	1	278,00	52,00	278,00	52,00
15	345658IO52	Kábelová chránička		m	6	1,00	1,50	6,00	9,00
16	920AN01380	Výstražná PVC fólia		m	6	0,25	0,80	1,50	4,80
17	583373050	Piesok pre kábelové lôžko		m³	0,5	23,00	12,00	11,50	6,00
18	Spolu:				€		588,90	294,70	
19	Podružný materiál				€		17,68		
20	Stratné				€		29,45		
21	Spolu:				€		636,03		
B.Zemné práce - el.prípojka									
1	460010024	Vytýčenie trasy		km	0,006		220,00		1,32
2	460200163	Výkop ryhy 35x80	zemina tr.3	m	6		5,00		30,00
3	460420022	Zriadenie kábelového lôžka		m	6		3,00		18,00
4	460490012	Výstražná PVC fólia		m	6		0,15		0,90
5	460510021	Kábelová chránička		m	6		0,90		5,40
6	460560163	Zasypanie ryhy		m	6		2,50		15,00
7	460620013	Úprava povrchu		m²	3		2,00		6,00
8	Spolu:				€			76,62	

Odberateľ: Obec Hruštín
 Projektant: PROX, s.r.o.,
 Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.12.2020

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Časť : Elektroinštalácia

Zákamenné- Filipčík

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T
				Spolu	Spolu
A.Elektroinštalácia: spolu:	3 495,50	5 267,42	8 762,92	0,47130	0,100
B.Rozvádzač "HR" spolu:	223,94	1 328,99	1 552,93	0,00000	0,000
C.Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom spolu:	256,00	0,00	256,00	0,00000	0,000
E. Ostatné spolu:	260,35	222,15	482,50	0,00000	0,000
R.Revizie spolu:	240,00	0,00	240,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom:	4 475,79	6 818,56	11 294,35	0,47130	0,100

Odberateľ: Obec Hruštín
 Projektant: PROX, s.r.o.,
 Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.12.2020

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Časť : Elektroinštalácia

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
A								
A.Elektroinštalácia:								
1	921	210200040	Montáž svetidla	8,000	kus	12,00	96,00	20
2	MAT	3488M00027	Svietidlo núdzové s pikt. AMI NZ I1089LUC-1SE-LED1x3,2W/1hod	8,000	kus	33,00	264,00	20
3	921	210200008	Montáž svetidla	5,000	kus	12,00	60,00	20
4	MAT	3481M00PC01	Svietidlo FULGUR ANETA 300LED 16W	5,000	kus	33,00	165,00	20
5	921	210200008	Montáž svetidla	7,000	kus	13,00	91,00	20
6	MAT	3481M0PC03	Svietidlo FULGUR ANETA 350LED 20W	7,000	kus	35,00	245,00	20
7	921	210200008	Montáž svetidla	1,000	kus	12,00	12,00	20
8	MAT	3481M0PC04	Svietidlo FULGUR ROMANA LED 20W	1,000	kus	65,00	65,00	20
9	921	210200040	Montáž svetidla	3,000	kus	12,00	36,00	20
10	MAT	3481M0PC05	Svietidlo s pohyb. čid. FULGUR ANETA - S 300LED 20W	3,000	kus	56,00	168,00	20
11	921	210200008	Montáž svetidla	1,000	kus	8,00	8,00	20
12	MAT	3481P0PC06	Svietidlo FULGUR DIANA ART LED 12W	1,000	kus	20,00	20,00	20
13	921	210203005	Montáž svetidla	1,000	kus	12,00	12,00	20
14	MAT	3481M0PC07	Svietidlo stropné RENDL BERIT III 3x50W	1,000	kus	115,00	115,00	20
15	921	210201037	Montáž svetidla	18,000	kus	12,73	229,14	20
16	MAT	3481M0PC08	Svietidlo LED ELKOVO ZCLED2G2-35L840/ZK-MIKRO	18,000	kus	91,00	1 638,00	20
17	921	210203401	Montáž svetidla	2,000	kus	14,11	28,22	20
18	MAT	3481M0PC09	Svietidlo OMS TDO L WIDE LED 27W	2,000	kus	72,00	144,00	20
19	921	210202050	Montáž, LED reflektor, IP54-66, vonkajšie použitie	1,000	kus	14,43	14,43	20
20	MAT	3485M00115	Svetlomet LED poh.čid. AMI NZ IN-FL30WC-32V30W	1,000	kus	35,00	35,00	20
21	921	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	2,000	kus	10,00	20,00	20
22	MAT	3581350C44	Tlačítko "CENTRAL,TOTAL STOP"	2,000	kus	29,00	58,00	20
23	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	10,000	kus	2,13	21,30	20
24	MAT	345300L161	Jednopolový vypínač 7744 01 VALENA	10,000	kus	3,91	39,10	20
25	921	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	8,000	kus	2,43	19,44	20
26	MAT	345313L161	Sériový prepínač 7744 05 VALENA	8,000	kus	5,38	43,04	20
27	921	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	22,000	kus	4,37	96,14	20
28	MAT	345410L161	Zásuvka 230V 7743 90 VALENA	22,000	kus	5,37	118,14	20
29	921	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	10,000	kus	4,37	43,70	20
30	MAT	345400L161	Zásuvka 230V 7743 96 VALENA	10,000	kus	3,84	38,40	20
31	921	210110012	priebežná montáž	40,000	kus	4,50	180,00	20
32	MAT	345531L001	Rámik jednonásobný 7744 51 VALENA	39,000	kus	1,55	60,45	20
33	MAT	345532L001	Rámik dvojnásobný 7744 52 VALENA	5,000	kus	2,67	13,35	20
34	921	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	49,000	kus	6,55	320,95	20
35	MAT	345601K004	Prístrojová krabica	49,000	kus	0,20	9,80	20
36	921	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	25,000	kus	6,55	163,75	20
37	MAT	345608K040	Krabičová rozvodka KR 97/L	25,000	kus	4,71	117,75	20
38	921	210010521	odvíčkovania a zavičkovanie krabice	25,000	kus	0,60	15,00	20
39	921	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	1,000	kus	9,00	9,00	20
40	MAT	345308T631	Šporáková prípojka 36 395-23	1,000	kus	28,14	28,14	20
41	921	210110461	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač, prepínač smeru	1,000	kus	11,32	11,32	20
42	MAT	3580822P22	Trojpólový vypínač S25 JP	1,000	kus	26,04	26,04	20
43	921	210110461	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač, prepínač smeru	1,000	kus	11,32	11,32	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
44	MAT	3580802P31	Trojpolový vypínač uzamyk. S25 JZ	1,000	kus	30,46	30,46	20
45	921	210190002	Montáž zásuvkovej skrine	1,000	kus	21,08	21,08	20
46	MAT	357561E645	Zásuvková skriňa Mi 78336	1,000	kus	463,54	463,54	20
47	921	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	50,000	m	0,90	45,00	20
48	MAT	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	50,000	m	0,52	26,00	20
49	921	210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	20,000	m	0,90	18,00	20
50	MAT	341203M301	Kábel Cu 750V : CYKY-O 5x1,5	20,000	m	0,83	16,60	20
51	921	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	200,000	m	0,90	180,00	20
52	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	200,000	m	0,52	104,00	20
53	921	210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	20,000	m	0,90	18,00	20
54	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	20,000	m	0,83	16,60	20
55	921	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	140,000	m	0,90	126,00	20
56	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	140,000	m	0,82	114,80	20
57	921	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	30,000	m	0,93	27,90	20
58	MAT	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	30,000	m	1,35	40,50	20
59	921	210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	30,000	m	1,93	57,90	20
60	MAT	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	30,000	m	2,41	72,30	20
61	921	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	30,000	m	1,00	30,00	20
62	MAT	341010M573	Vodič CYA 4mm2	30,000	m	0,64	19,20	20
63	921	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	10,000	m	1,80	18,00	20
64	MAT	341010E603	Vodič CYA 25mm2	10,000	m	2,34	23,40	20
65	921	210100128	ukončenie káblov do 3x1,5(2,5)mm2	9,000	kus	2,06	18,54	20
66	921	210100144	ukončenie káblov do 5x1,5(2,5)mm2	1,000	kus	2,86	2,86	20
67	921	210100145	ukončenie káblov do 5x4-6mm2	2,000	kus	3,14	6,28	20
68	921	210100003	ukončenie vodičov do 4mm2	3,000	kus	3,30	9,90	20
69	921	210100004	ukončenie vodičov do 25mm2	2,000	kus	4,50	9,00	20
70	921	210020922	Montáž protipožiarna upchávka, prechod stenou hrúbky 30cm	1,000	m2	90,00	90,00	20
71	MAT	5534799L00	Protipožiarna upchávka - prechod stenou	1,000	m2	120,00	120,00	20
72	921	210190004	montáž rozvádzača	1,000	kus	164,00	164,00	20
73	921	210040736	vyrezanie ryhy frézovaním 2x4cm	50,000	m	5,00	250,00	20
74	921	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	10,000	m	1,00	10,00	20
75	MAT	341010E563	Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2	10,000	m	0,70	7,00	20
76	921	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	4,000	kus	4,19	16,76	20
77	MAT	3549040A95	Svorka na potrubie	4,000	kus	3,86	15,44	20
78	MAT	3549040A91	Páska uzemňovacia	4,000	kus	0,80	3,20	20
79	921	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	60,000	m	1,10	66,00	20
80	MAT	345650I503	Instalačná trubka FXP 25	60,000	m	0,60	36,00	20
81	MAT	3549000A00	Pozinkovaný drôt FeZn fi8mm	20,000	kg	2,60	52,00	20
82	921	210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	60,000	m	7,91	474,60	20
83	MAT	3549021A62	Podpera vedenia PV19	18,000	kus	2,40	43,20	20
84	MAT	3549012A04	Podpera vedenia PV17	24,000	kus	1,90	45,60	20
85	921	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	3,000	kus	28,19	84,57	20
86	MAT	3549030A31	Tyčový lapač JP15	3,000	kus	6,72	20,16	20
87	MAT	3549030A71	Držiak zvodovej tyče Dj4	3,000	kus	6,79	20,37	20
88	MAT	3549030A86	Strieška ochranná OS07	3,000	kus	1,91	5,73	20
89	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	16,000	kus	4,02	64,32	20
90	MAT	3549040A20	Svorky bleskozvodu SS	16,000	kus	0,55	8,80	20
91	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	5,60	22,40	20
92	MAT	3549040A34	Svorky bleskozvodu SO	4,000	kus	1,10	4,40	20
93	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	5,60	22,40	20
94	MAT	3549040A36	Svorky bleskozvodu SZ	4,000	kus	1,75	7,00	20
95	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	5,60	22,40	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
96	MAT	3549040A52	Svorky bleskozvodu SR 03	4,000	kus	0,91	3,64	20
97	921	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	4,000	kus	13,86	55,44	20
98	MAT	3549060A02	Ochranný uholník	4,000	kus	6,12	24,48	20
99	MAT	3549060A21	Držiak uholníka	8,000	kus	1,23	9,84	20
100	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	4,000	kus	2,86	11,44	20
101	MAT	3549071A01	Štítok smaltovaný	4,000	kus	0,50	2,00	20
102	921	210220021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	45,000	m	1,20	54,00	20
103	MAT	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	45,000	kg	1,65	74,25	20
104	MAT	999990300	Podružný materiál	37,194	%	3,15	117,16	20
105	MAT	999990301	Stratné	61,707	%	5,00	308,54	20
A.Elektroinštalácia: spolu:				8 762,92			8 762,92	
B			B.Rozvádzač "HR"					
106	MAT	357001E002	Rozvádzač pod omietku BF-U-3/72-C	1,000	kus	109,02	109,02	20
107	921	210120451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus	5,52	5,52	20
108	MAT	3585301O16	Istič LTN 25B-3	1,000	kus	14,63	14,63	20
109	921	210120400	Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	1,000	kus	3,01	3,01	20
110	MAT	920AM10004	Podp.spúšť s pomoc.kont. SP-LP	1,000	kus	29,65	29,65	20
111	921	210120451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	2,000	kus	5,52	11,04	20
112	MAT	3585301O15	Istič LTN 20B-3	2,000	kus	14,01	28,02	20
113	921	210120451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus	5,52	5,52	20
114	MAT	3585301O14	Istič LTN 16B-3	1,000	kus	12,52	12,52	20
115	921	210120451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus	5,52	5,52	20
116	MAT	3585306O13	Istič LTN 10C-3	1,700	kus	16,68	28,36	20
117	921	210120401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	2,000	kus	3,01	6,02	20
118	MAT	3585101O14	Istič LTN 16B-1	2,000	kus	3,63	7,26	20
119	921	210120401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	1,000	kus	3,01	3,01	20
120	MAT	3585101O12	Istič LTN 10B-1	1,000	kus	3,85	3,85	20
121	921	210120401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	2,000	kus	3,01	6,02	20
122	MAT	3585106O09	Istič LTN 2C-1	2,000	kus	8,04	16,08	20
123	921	210120478	Montáž, modulový prúdový chránič 4-pól. nad 25A	1,000	kus	7,50	7,50	20
124	MAT	3585511O32	Prúdový chránič LFN-25-4-300A	1,000	kus	61,18	61,18	20
125	921	210120478	Montáž, modulový prúdový chránič 4-pól. nad 25A	1,000	kus	7,50	7,50	20
126	MAT	3585511O12	Prúdový chránič LFN-25-4-030A	1,000	kus	51,07	51,07	20
127	921	210120482	Montáž, modulový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N a 2-pól. do 25A	2,000	kus	4,27	8,54	20
128	MAT	3585525O32	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-10C-N1-030A	2,000	kus	61,44	122,88	20
129	921	210120482	Montáž, modulový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N a 2-pól. do 25A	6,000	kus	4,27	25,62	20
130	MAT	3585525O04	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	6,000	kus	55,45	332,70	20
131	921	210130103	Montáž, stýkač modulový 3-pól, 16A/500V-AC	1,000	kus	6,70	6,70	20
132	MAT	35858O002	Stýkač RSI 20-11	1,000	kus	18,87	18,87	20
133	921	210120492	Montáž, modulová prepäťová ochrana, 1-pólová	1,000	kus	3,01	3,01	20
134	MAT	358560B24	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI/4	1,000	kus	341,83	341,83	20
135	921	210120493	Montáž, modulová prepäťová ochrana, za ďalší pól	3,000	kus	1,51	4,53	20
136	921	210120403	Montáž oddelovacia tlmička	2,000	kus	3,36	6,72	20
137	MAT	3585604B01	Oddelovacia tlmička RTO16	2,000	kus	17,36	34,72	20
138	921	210120405	Montáž, zvodič prepätia	1,000	kus	11,40	11,40	20
139	MAT	3585614B09	Zvodič prepätia DA275 DF16	1,000	kus	101,52	101,52	20
140	921	210220325	Montáž ekvipotenciálna svorkovnica	1,000	kus	12,73	12,73	20
141	MAT	920AN32051	Ekipotenciálna svorkovnica EPS	1,000	kus	14,83	14,83	20
142	921	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	1,000	kus	27,64	27,64	20
143	921	210192721	Štítok označovací prístroje	34,000	kus	1,18	40,12	20
144	921	210950101	Štítok označovací na kábel	20,000	kus	0,38	7,60	20
145	921	210020952	Výstražná tabuľka	3,000	kus	2,89	8,67	20
B.Rozvádzač "HR" spolu:				1 552,93			1 552,93	
C			C.Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merné jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
146	921	213290150	C.Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom	16,000	hod	16,00	256,00	20
C.Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom spolu:				256,00			256,00	
E								
E. Ostatné								
147	MAT	999990360	Doprava materiálu	61,707	%	3,60	222,15	20
148	921	213280010	Presun 1%	37,194	%	1,00	37,19	20
149	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	37,194	%	6,00	223,16	20
E. Ostatné spolu:				482,50			482,50	
R								
R.Revizie								
150	921	213291002	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	EUR	240,00	240,00	20
R.Revizie spolu:				240,00			240,00	
Rozpočet celkom:				11 294,35			11 294,35	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN		Miesto:																																																																																																																																																	
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR		JKSO :																																																																																																																																																	
Rozpočet:		Zmluva č.: ZoD 1/12/2020	Spracoval:																																																																																																																																																
		Dňa: 07.12.2020																																																																																																																																																	
Odberateľ: Obec Hruštín		IČO: 00314501																																																																																																																																																	
02952 Hruštín		DIČ: 2020561642	IČ DPH:																																																																																																																																																
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma		IČO: 35094931																																																																																																																																																	
02954 Krušetnica		DIČ: 1020469538	IČ DPH: SK1020469538																																																																																																																																																
Projektant: PROX, s.r.o.,		IČO:																																																																																																																																																	
97641 Banská Bystrica		DIČ:	IČ DPH:																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ZRN</td> <td>Konštrukcie</td> <td>Špecifikovaný materiál</td> <td>Spolu ZRN</td> <td>B</td> <td colspan="2">IN - Individuálne náklady</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>23 392,80</td> <td>179,14</td> <td>23 571,94</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>90 358,60</td> <td>25 507,06</td> <td>115 865,66</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocce</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>22 229,07</td> <td>0,00</td> <td>22 229,07</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>135 980,47</td> <td>25 686,20</td> <td>161 666,67</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td colspan="3">D ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">projektant, rozpočtár cenár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="5">podpis:</td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>161 666,67</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> dátum:</td> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td>32 333,33</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>194 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> <td>Odpočet - prípočet</td> <td>0</td> </tr> </table>				A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		1	HSV:	23 392,80	179,14	23 571,94	6	Práce nadčas	0,00	2	PSV:	90 358,60	25 507,06	115 865,66	7	Murárske výpomocce	0,00	3	MCE:	22 229,07	0,00	22 229,07	8	Bez pevnej podlahy	0,00	4	Iné:			0,00	9		0,00	5	Súčet:	135 980,47	25 686,20	161 666,67	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady			11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18	Projektové práce	0,00	14		0,00%	0,00	0,00	19		0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady			podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	161 666,67	dátum:					22	DPH 20% z:	32 333,33						23	DPH 0% z:	0,00						24	Súčet riadkov 21 až 23:	194 000,00						F	Odpočet - prípočet	0
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																													
1	HSV:	23 392,80	179,14	23 571,94	6	Práce nadčas	0,00																																																																																																																																												
2	PSV:	90 358,60	25 507,06	115 865,66	7	Murárske výpomocce	0,00																																																																																																																																												
3	MCE:	22 229,07	0,00	22 229,07	8	Bez pevnej podlahy	0,00																																																																																																																																												
4	Iné:			0,00	9		0,00																																																																																																																																												
5	Súčet:	135 980,47	25 686,20	161 666,67	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00																																																																																																																																												
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																														
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00																																																																																																																																												
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00																																																																																																																																												
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18	Projektové práce	0,00																																																																																																																																												
14		0,00%	0,00	0,00	19		0,00																																																																																																																																												
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00																																																																																																																																												
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady																																																																																																																																														
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	161 666,67																																																																																																																																												
dátum:					22	DPH 20% z:	32 333,33																																																																																																																																												
					23	DPH 0% z:	0,00																																																																																																																																												
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	194 000,00																																																																																																																																												
					F	Odpočet - prípočet	0																																																																																																																																												
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ																																																																																																																																																	
podpis:		podpis: 																																																																																																																																																	
dátum:		dátum:																																																																																																																																																	
pečiatka:		pečiatka: STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA 029 54 Lomná 77 IČO: 35 094 931 IČ DPH:SK1020469538																																																																																																																																																	

Odberteľ: Obec Hruštín
 Projektant: PROX, s.r.o.,
 Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.12.2020

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN
 Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	53,130	m3	5,90	313,47	20
2	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	53,130	m3	0,20	10,63	20
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	26,225	m3	7,80	204,56	20
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	26,225	m3	0,20	5,25	20
5	272	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	0,203	m3	38,50	7,82	20
6	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,203	m3	0,20	0,04	20
7	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	79,600	m3	1,52	120,99	20
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	79,600	m3	3,50	278,60	20
9	272	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	117,000	m2	0,40	46,80	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				988,16			988,16	
2 - ZÁKLADY								
10	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	17,495	m3	29,50	516,10	20
11	011	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C20/25	17,495	m3	83,18	1 455,23	20
12	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	7,572	m2	8,20	62,09	20
13	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	7,572	m2	1,20	9,09	20
14	011	273362026	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 5/5 mm, oko 150x150 mm	333,260	m2	2,00	666,52	20
15	011	274271225	Základové pásy z tehliel PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	1,044	m3	115,00	120,06	20
16	011	274271226	Základové pásy z tehliel PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou	11,846	m3	115,00	1 362,29	20
17	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	26,293	m3	83,17	2 186,79	20
18	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	6,047	m2	9,96	60,23	20
19	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	6,047	m2	1,20	7,26	20
20	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	5,088	t	890,00	4 528,32	20
21	011	274362011	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,645	t	625,00	403,13	20
22	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	1,094	m3	83,18	91,00	20
23	011	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	1,080	m2	9,96	10,76	20
24	011	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	1,080	m2	2,00	2,16	20
2 - ZÁKLADY spolu:				11 481,03			11 481,03	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
25	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	12,711	m3	127,01	1 614,42	20
26	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,635	t	780,00	495,30	20
27	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	46,537	m2	19,00	884,20	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 993,92			2 993,92	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
28	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25	5,088	m3	83,00	422,30	20
29	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	30,767	m2	8,00	246,14	20
30	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	30,767	m2	3,00	92,30	20
31	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	27,260	m2	6,45	175,83	20
32	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	27,260	m2	1,98	53,97	20
33	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,605	t	980,00	592,90	20
34	011	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	1,331	m3	100,00	133,10	20
35	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	8,872	m2	7,60	67,43	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	8,872	m2	2,73	24,22	20
37	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,086	t	980,00	84,28	20
38	000	43.411	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu - rameno (m2 pôdorysnej plochy ramena)-komplet	3,000	m2	420,00	1 260,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 152,47			3 152,47	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
39	321	611451127	Vnútorná omietka cementová stropov doskových dreveným hladítkom	27,260	m2	9,80	267,15	20
40	011	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	43,261	m2	8,65	374,21	20
41	011	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč	39,208	m2	11,10	435,21	20
42	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	115,215	m2	4,50	518,47	20
43	011	622477010	Omietka vonk. soklov mozaikové dekoratívna-komplet	47,412	m2	22,40	1 062,03	20
44	011	625258105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 50 mm	29,566	m2	19,50	576,54	20
45	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	1,445	m3	100,00	144,50	20
46	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	0,562	m3	100,00	56,20	20
47	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,445	m3	1,00	1,45	20
48	011	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	0,562	m3	14,60	8,21	20
49	011	632459235	Poter cementový hr. 30 mm	5,620	m2	16,90	94,98	20
50	011	641954611	Osadenie rámov okien drevených dvojítych 2,5 m2 s mont. penou	12,000	kus	14,00	168,00	20
51	011	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	9,31	9,31	20
52	MAT	553 309390	Zárubňa oceľová 90x197 vr.náteru	1,000	kus	29,68	29,68	20
53	011	642952610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	15,000	kus	10,00	150,00	20
54	011	642952830	Osadenie dverných zárubní drevených do 10 m2 s montážnou penou	1,000	kus	20,00	20,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 915,94			3 915,94	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
55	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	162,740	m2	1,20	195,29	20
56	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	650,960	m2	0,20	130,19	20
57	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	162,740	m2	0,70	113,92	20
58	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	210,000	m2	1,00	210,00	20
59	011	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	3,000	kus	4,24	12,72	20
60	MAT	553 482400	Rám na textilnú rohož RR2 90x45	1,000	kus	26,50	26,50	20
61	MAT	553 482440	Rohož na obuv tyčová s rámom RT2 90x45	2,000	kus	61,48	122,96	20
62	011	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	228,836	t	1,00	228,84	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 040,42			1 040,42	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				23 571,940			23 571,94	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
63	700	711.111	Izolácia proti zemnej vlhkosti-nopová fólia vr.dodávky	29,566	m2	2,50	73,92	20
64	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	116,630	m2	0,24	27,99	20
65	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	42,054	m2	0,60	25,23	20
66	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,055	t	1 693,00	93,12	20
67	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	147,010	m2	2,00	294,02	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
68	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	42,054	m2	2,50	105,14	20
69	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	219,630	m2	1,60	351,41	20
70	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	9,708	%	0,20	1,94	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				972,77			972,77	
713 - Izolácie tepelné								
71	713	713151121	Montáž tep. izolácie stropov, striech šikmých klad. voľne medzi krokvy rochože, pásy, dosky	686,060	m2	1,00	686,06	20
72	MAT	631 413210	Doska čadičová NOBASIL hr. 5 cm	172,641	m2	3,00	517,92	20
73	MAT	631 413220	Doska čadičová NOBASIL hr. 6 cm	95,698	m2	3,50	334,94	20
74	MAT	631 413240	Doska čadičová NOBASIL hr. 8 cm	150,675	m2	4,20	632,84	20
75	MAT	631 413250	Doska čadičová NOBASIL hr. 10 cm	301,350	m2	5,40	1 627,29	20
76	713	713191410	Izolácia tepelná položením parozábrany VAP REFLEX 200 vr.dodávky	97,125	m2	2,50	242,81	20
77	713	713191412	Separáčna fólia Al vr.dodávky-komplet	182,019	m2	1,50	273,03	20
78	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	43,149	%	0,20	8,63	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				4 323,52			4 323,52	
725 - Zariadenie predmety								
79	721	725-1	Zdravotná inštalácia /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	9 505,82	9 505,82	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				9 505,82			9 505,82	
731 - Kotelne								
80	731	731-1	Vykurovanie /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	11 546,00	11 546,00	20
731 - Kotelne spolu:				11 546,00			11 546,00	
762 - Konštrukcie tesárske								
81	700	762.400	Zrubová smreková konštrukcia vr.montáže,dodávky,kotv.prvkov,povrch.úpravy-komplet	46,247	m3	400,00	18 498,80	20
82	700	762.401	Drevená konštrukcia podláh-drevený hranol 2x50x50 na kríž vr.dodávky	88,787	m2	6,00	532,72	20
83	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	162,440	m	3,50	568,54	20
84	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	443,700	m	3,60	1 597,32	20
85	762	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	54,000	m	4,00	216,00	20
86	762	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	93,560	m	4,50	421,02	20
87	762	762332150	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	54,400	m	4,70	255,68	20
88	762	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	266,000	m2	1,50	399,00	20
89	762	762342204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	260,000	m2	0,70	182,00	20
90	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	17,570	m3	20,00	351,40	20
91	762	762511245	Podlahy podkladové z dosiek OSB hr. dosky 20,0mm-komplet	187,186	m2	8,00	1 497,49	20
92	762	762811510	Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	182,280	m2	2,00	364,56	20
93	762	762822140	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 450 do 540 cm2	89,000	m	3,20	284,80	20
94	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	9,007	m3	3,00	27,02	20
95	MAT	605 000000	Dodávka reziva	28,431	m3	178,00	5 060,72	20
96	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	302,571	%	0,20	60,51	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				30 317,58			30 317,58	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
97	763	763111112	Priečky sadrokartónové s izoláciou 1x12,5 mm GKB 100 mm,povrch.úprava Q4-komplet	11,337	m2	29,00	328,77	20
98	763	763112112	Priečky sadrokartónové s izoláciou 2x12,5 mm GKB 100 mm,povrch.úprava Q4-komplet	12,640	m2	38,00	480,32	20
99	763	763112114	Priečky sadrokartónové s izoláciou 2x12,5 mm GKB 150 mm,povrch.úprava Q4-komplet	27,261	m2	42,00	1 144,96	20
100	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	19,541	%	0,20	3,91	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 957,96			1 957,96	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
764 - Konštrukcie klampiarske								
101	764	764711114	Oplechovanie parapetov rš 250 poplast plech K3	1,530	m	9,55	14,61	20
102	764	764751112	Rúry odkvapové d 100 mm poplast plech K2	25,000	m	11,60	290,00	20
103	764	764751122	Spodný diel rúry odkvapu d 100 mm	4,000	kus	17,70	70,80	20
104	764	764751132	Koleno rúry odkvapovej d 100 mm	4,000	kus	11,40	45,60	20
105	764	764751142	Výtokové koleno odkvapové d 100 mm	4,000	kus	12,20	48,80	20
106	764	764761122	Žľab pododkvapný rš 330 poplast plech vr.hákov ozn.K1	59,400	m	10,30	611,82	20
107	764	764761172	Čelo žľabu	4,000	kus	3,25	13,00	20
108	764	764761221	Suchá spojka žľabu	12,000	kus	3,93	47,16	20
109	764	764761232	Kotlík žľabový	4,000	kus	8,80	35,20	20
110	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	11,770	%	0,20	2,35	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 179,34			1 179,34	
765 - Krytiny tvrdé								
111	765	765361272	Montáž šindel drev. dvojité krytie rovné Cu klinec	260,000	m2	16,60	4 316,00	20
112	MAT	605 57398R	Drevený štiepaný šindel	7 980,000	kus	0,85	6 783,00	20
113	765	765901131	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. difúznou fóliou	299,000	m2	2,00	598,00	20
114	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	116,970	%	0,20	23,39	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				11 720,39			11 720,39	
766 - Konštrukcie stolárske								
115	700	766.122	Drevený obklad PD hr.15mm s dreveným podkladným roštom,povrch.úpravou-komplet	244,620	m2	35,30	8 635,09	20
116	700	766.130	Drevená obvodová stena s tep.izoláciou hr.300mm -komplet	88,213	m2	60,50	5 336,89	20
117	700	766.413	Drevené schodisko interiérové so zábradlím vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy,kotv.prvkov-komplet	1,000	kpl	1 879,00	1 879,00	20
118	700	766.414	Drevené zábradlie vstupu vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy,kotvenia-komplet	1,000	kpl	500,00	500,00	20
119	700	766.432	Okno drev. EURO jednokridlové otváracio-sklpné OS 1000/700mm-komplet ozn.C	4,000	kus	380,00	1 520,00	20
120	700	766.461	Okno drev. EURO dvojkrídlové otváracio-sklpné OS 1500/750mm-komplet ozn.B	1,000	kus	340,00	340,00	20
121	700	766.464	Okno drev. EURO dvojkrídlové otváracio-sklpné OS 1500/1250mm-komplet ozn.A	7,000	kus	600,00	4 200,00	20
122	700	766.512	Presklený otvor v štíte 300/300 vr.dodávky,montáže-komplet ozn.F	2,000	kus	70,00	140,00	20
123	700	766.513	Presklený otvor v štíte 250/250 vr.dodávky,montáže-komplet ozn.G	6,000	kus	75,00	450,00	20
124	766	766123510	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 2,75m	4,290	m2	6,80	29,17	20
125	MAT	611 601261	Drevená zasklená stena s dverami 1650/1970+630 -komplet ozn.4	1,000	kus	950,00	950,00	20
126	MAT	611 6A0140	Dvere vnút hl pl 90/197 vr.kovania-komplet ozn.6	1,000	kus	192,00	192,00	20
127	MAT	611 6A7111	Dvere vnút z masívu 60/197 vr.zárubne,kovania-komplet ozn.3	7,000	kus	455,00	3 185,00	20
128	MAT	611 6A7131	Dvere vnút z masívu 80/197 vr.zárubne,kovania-komplet ozn.1	6,000	kus	465,00	2 790,00	20
129	MAT	611 6A7210	Dvere z masívu 60/197+63 vr.zárubne-komplet ozn.5	1,000	kus	575,00	575,00	20
130	MAT	611 6B0140	Dvere vchodové z masívu 90/197 vr.zárubne,kovania-komplet ozn.2	1,000	kus	465,00	465,00	20
131	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	14,000	kus	8,75	122,50	20
132	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	2,000	kus	9,10	18,20	20
133	766	766671101	Okná strešné VELUX GPL 3065 M06 58x78 cm vr.dodávky,lemovania-komplet ozn.E	4,000	kus	325,00	1 300,00	20
134	766	766671105	Okná strešné VELUX GPL 3065 M06 78x118 cm vr.dodávky,lemovania-komplet ozn.D	6,000	kus	370,00	2 220,00	20
135	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	348,688	%	0,20	69,74	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				34 917,59			34 917,59	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
136	700	767.161	Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy-komplet	3,780	m	125,00	472,50	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
137	767	767331112	Montáž tubusového svetlovodu zabudovaného v šikmej streche, priemeru 350 mm	1,000	súbor	107,00	107,00	20
138	MAT	611 405180	Svetlovod VELUX typ TWR 014 pr.tubusu 350 ozn.H	1,000	kus	354,00	354,00	20
139	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	9,335	%	0,20	1,87	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				935,37			935,37	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
140	771	771071111	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom	9,570	m2	17,50	167,48	20
141	771	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	25,330	m	2,81	71,18	20
142	771	771554116	Montáž podlahy teraco do flexib.lepidla	27,160	m2	14,60	396,54	20
143	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	36,000	m2	15,40	554,40	20
144	771	771589795	Prípl. za škárovanie	75,263	m2	1,15	86,55	20
145	MAT	245 5B0220	Hmota škárovacia	7,500	kg	2,52	18,90	20
146	MAT	597 3A1002	Dlažba keramická	42,386	m2	8,00	339,09	20
147	MAT	597 3A1020	Dlažba keramická protišmyková,mrazuvzdorná	10,527	m2	10,00	105,27	20
148	MAT	597 632101	Dlažba teracová	29,876	m2	11,00	328,64	20
149	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	20,680	%	1,00	20,68	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				2 088,73			2 088,73	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
150	700	775.521	Podlaha laminátová a soklik vr.položenia,dodávky-komplet	150,119	m2	18,00	2 702,14	20
151	775	775973112	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm	245,816	m2	1,04	255,65	20
152	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	29,578	%	0,20	5,92	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				2 963,71			2 963,71	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
153	771	781412142	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu so škárovaním	91,241	m2	16,50	1 505,48	20
154	MAT	597 4A0201	Obkladačka keramická	100,365	m2	8,00	802,92	20
155	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	23,084	%	0,20	4,62	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				2 313,02			2 313,02	
783 - Nátery								
156	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 896,975	m2	0,50	948,49	20
783 - Nátery spolu:				948,49			948,49	
784 - Maľby								
157	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	128,949	m2	1,36	175,37	20
784 - Maľby spolu:				175,37			175,37	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				115 865,660			115 865,66	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
158	921	21-1	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	1,000	kpl	12 479,07	12 479,07	20
M21 - 155 Elektromontáže							12 479,07	
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh								
159	933	330-1	Zvislá zdvíhacia plošina ZPS 250 bez ohradenia -ko				9 750,00	20
M33 - 162 Montáž dopr., sklad							9 750,00	
PRÁCE							22 229,07	
							61 666,67	

Finančnú operáciu alebo jej časť je-nie-je možné vykonať	Finančnú operáciu alebo jej časť je-nie-je možné vykonať
Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Zafková	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Stela Kubicová
Dátum, podpis: 21.12.20 <i>Zaf</i>	Dátum, podpis: 21.12.20 <i>Stela</i>